
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana płytek na sali obsługi ,ciągi komunikacyjne i pomieszcze-
nia socjalne
ADRES INWESTYCJI : PT KRUS w Swudnicy ul Podchorążych
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OD-
DZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62, WROCŁAW
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 19,02.2019

WYKONAWCA :


mgr inż. architekt **MACIEJ DĄBROWSKI**
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr ewidencyjny: 04/07/DOIA
nr członkowski DOIA: DS-1144

Data opracowania
19,02.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	d.1	prace demontaz 2 stanowisk z sali obsługi biurka szafy komputery wyposażenie montaz po zakonczeniu prac	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	prace demontaz pomieszczenia socjalnego montaz po zakonczeniu prac zlew kuchnia szafki kuchenne lodowka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1	prace demontaz i ponowny montaz scianki pcv na sali obsługi montaz po za- koczeniu prac 7mb x2,2 wysokość	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej Korytarze, pomieszcze- nia socjalne sala obsługi 6.3+10+8.74+6+8.7+35	m ²		
			m ²	74.740	
				RAZEM	74.740
5	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie cokolików z plytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4+6+8+2+8+1.3+1.3+11+12	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
6	NNRKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłozy - powierzchnie pionowe	m ²		
		74.74	m ²	74.74	
				RAZEM	74.74
7	KNR 0-12II d.1 1118-08	Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 60x60 cm ukladane na klej metoda kombinowana Flash Grys Paradyz	m ²		
		74.74	m ²	74.740	
				RAZEM	74.740
8	KNR 4-01 d.1 0601-01	wylewka wyrównujaca	m ²		
		74.74	m ²	74.740	
				RAZEM	74.740
9	KNR 0-12II d.1 1120-06	Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 60x10 - cokolik 15 cm uklada- ne na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowana	m		
		53.6	m	53.600	
				RAZEM	53.600
10	KSNR 7 d.1 0507-04	listwy oslaniajace aluminiowe cokolika	m		
		53.6	m	53.600	
				RAZEM	53.600
11	KSNR 7 d.1 0507-04	listwy progowe aluminiowe	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 4-01 d.1 0108-20	kontener na gruz	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
13	d.1	naprawy scian po wymiaanie cokolika malowanie uszkodzonych elementow	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1	prace porzadkowe na obiekcie czynnym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000