

## W1 Przedmiar robót

str. 1

| Nr       | Nazwa   | Jednostka miary | Ilość |
|----------|---|-----------------|-------|
| <b>1</b> | <b>45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń<br/>ROBOTY BUDOWLANE</b>  |                 |       |
| 1        | KNR 2-25 307-3<br>Analogia Rozebranie ogrodzenia oraz przycięcie słupków<br>63,91*1,0   | m2              | 63,91 |
| 2        | KNR 2-23 402-2 [R=0,955]<br>Analogia Demontaż furtki [R=0,4;M=0]  | szt             | 1,00  |
| 3        | KNR 4-04 1107-1<br>Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym   | t               | 0,50  |
| 4        | KNR 4-04 1107-4<br>Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [S=9]  | t               | 0,50  |
| 5        | KNR 4-01 201-7<br>Deskowanie konstrukcji betonowych ścian (podłanie murka ogrodzeniowego)<br>10*2,50*0,20*2   | m2              | 10,00 |
| 6        | KNR 4-01 203-2<br>Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - niezbrojonych ścian o gr.do 20 cm<br>20*2,50*0,21*0,20   | m3              | 2,10  |
| 7        | KNR 4-01 619-3<br>Analogia Czyszczenie murka ogrodzeniowego<br>14,34*0,33*2+14,34*0,21  | m2              | 12,48 |
| 8        | KNR 4-01 1204-4<br>Analogia Malowanie farbą do betonu murka ogrodzeniowego kolor do ustalenia z Inwestorem<br>12,48+20*2,50*0,30*2+20*2,5*0,21  | m2              | 52,98 |
| 9        | KNR 2-23 309-6 [R=0,955]<br>Analogia Osadzenie elementów stalowych słupków z profilu 60*60*3 H= 1,80 m ocynkowanych i malowanych proszkowo kolor do uzgodnienia z Inwestorem  | szt             | 30,00 |
| 10       | KNR 2-02 1210-3<br>Analogia Montaż segmentów ogrodzeniowych wykonanych z profilu zamkniętego ocynkowanego i malowanego proszkowo kolor do uzgodnienia z Inwestorem o wym. wypełnienie profil 20*20*2 w rozstawie 117 mm poprzeczki konstrukcja 40*30*2<br>34*1,60 | m2              | 54,40 |
| 11       | KNR 2-23 402-3 [R=0,955]<br>Analogia Montaż furtki o wym. 80*150 cm z profilu zamkniętego 40*27 ocynkowanego malowanego proszkowo kolor do ustalenia z Inwestorem   | szt             | 1,00  |
| 12       | Kalkulacja własna<br>Przerobienie bramy przesuwej i słupków z profilu 10*10 z malowaniem bramy i słupków kolor do uzgodnienia z Inwestorem (zwiększenie wysokości z 1,1 m na 1,5 m)   | kpl             | 1,00  |