

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń ROBOTY BUDOWLANE		
1	KNR 2-25 307-3 Analogia Rozebranie ogrodzenia ramki obciążone siatką na słupkach metalowych 27*1,70	m2	45,90
2	KNR 4-01 212-2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm (murek ogrodzeniowy) 34,0*0,20*0,50	m3	3,40
3	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją 0,50*0,50*1,0*10+3,40	m3	5,90
4	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	5,90
5	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (393,66+94,50)/1000	t	0,49
6	KNR 4-04 1107-4 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [S=9]	t	0,49
7	KNR 4-01 1212-11 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi kolor do uzgodnienia z Inwestorem 2,14*1,60*1+2,04*1,60*1+3,49*1,60*1+3,40*1,60*1+3,33*1,60+1,50*1,60+2,82*1,60+2,85*1,60*2+2,83*1,60*6+2,84*1,60*7+1,87*1,60+2,88*1,60+2,93*1,60*2+2,94*1,60*3+2,95*1,60*4+2,96*1,60*1+2,74*1,60*1+2,80*1,60*1+2,70*1,60*1+1,35*1,60*1+2,96*1,60*1+2,97*1,60*1+2,90*1,60*1+1,17*1,60*1	m2	184,10
8	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - słupków ogrodzeniowych o średnicy do 50 mm kolor do uzgodnienia z Inwestorem 36*1,80	m	64,80
9	KNR 2-01 312-10 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, kat.gruntu III	dół	16,00
10	KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 z bet. B 20 0,50*0,50*1,0*16	m3	4,00
11	KNR 2-23 309-6 [R=0,955] Analogia Osadzenie elementów stalowych słupków z profilu 60*60*3 H= 2,20 m ocynkowanych i malowanych proszkowo kolor do uzgodnienia z Inwestorem	szt	16,00
12	KNR 2-02 1210-3 Analogia Montaż paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu fi 5 mm ocynkowany i malowany proszkowo kolor do uzgodnienia z Inwestorem wzór 3D 34*1,60	m2	54,40
13	Kalkulacja własna Dostawa i montaż desek ogrodzeniowych o wys. 20 cm i dł. 2,5 m	szt	14,00
14	Kalkulacja własna Dostawa i montaż łączników	szt	16,00
15	KNR 2-01 415-2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, kat.gruntu III 0,50*0,50*1*16	m3	4,00