

DĄBROWSKI ARCHITEKCI DĄBROWSKI MA-
CIEJ

UL. INOWROCŁAWSKA 54/17, 53-648 WROC-
ŁAW

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo- budowlane związane z remontem elewacji budynku
ADRES INWESTYCJI : PT KRUS w Polkowicach ul Kilinskiego 1
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ RE-
GIONALNY WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62, WROCŁAW
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27,03. 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 d.1 0333-21	demontaż oznakowania 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1 0333-21	zabezpieczenie 2 szt klimatyzatorów jednostek zewnętrznych na czas prac 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0333-21	demontaż uchwyty flag 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0701-08	gzyms do naprawy 2*8+2*4+10.3+2+4	m m	40.300	
				RAZEM	40.300
7	KNR 4-01 d.1 0701-08	wymiana korytka do klimatyzatorów 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1 0701-08	Naprawa daszka od podwórka wymiana gontu papowego malowanie kons- trukcji drewnianej rynny 1kpl 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01 d.1 0610-01	Oczyszczenie bruzd spękań 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-05II d.1 0119-03 analogia	Mechaniczne czyszczenie i konserwacja kielichów zeliwnych 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-05II d.1 0219-01 analogia	Ręczne czyszczenie do pierwszej studzienki ściekowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02 d.1 0511-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cmz blachy z cynku 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNR 2-02 d.1 0507-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 0-12II d.1 0829-03 analogia	naprawa odspojonych płytek na cokole elewacji płytkami klinkierowymi o wy- miarach 6x24 cm na klej metodą kombinowaną 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie 322.80	m ² m ²	322.800	
				RAZEM	322.800
17	TZKNBK VIII d.1 12-150 analogia	Uzupełnienie brakujących fragmentów opasek okiennych zaprawą cementowa o dużej wytrzymałości . Silikonowanie styku okno mur i Profile ciągnione wew- nętrzne - szer.w rozwinięciu do 40 cm tynk mozaikowy biały 48	m m	48.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23 d.1 2611-03 analogia	gruntowanie emulsją caparol po farbę silikonową 322.80	m ² m ²	RAZEM 322.800	48.000
19	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych baranek farbą silikonową farba silikonowa caparol muresko muterra 12 color 322.80	m ² m ²	RAZEM 322.800	322.800
20	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających wejście do placówki od strony ulicy 3*2	m ² m ²	RAZEM 6.000	322.800
21	KNR 2-02 d.1 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja (8.3+10.3+8.3)*12	m ² m ²	RAZEM 322.800	6.000
22	KNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (8.3+10.3+8.3)*12	m ² m ²	RAZEM 322.800	322.800
23	KNR 4-01 d.1 1211-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 20	m ² m ²	RAZEM 20.000	322.800
24	KNR 4-01 d.1 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 20	m ² m ²	RAZEM 20.000	20.000
25	KNR 4-01 d.1 0917-05	Demontaż klamek z szyldami i ponowny montaż po malowni 23	szt. szt.	RAZEM 23.000	20.000
26	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 malowanie klatki schodowej schody policzki 80	szt. szt.	RAZEM 80.000	23.000
27	KNR 4-01 d.1 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych i ponowny montaż 23	szt. szt.	RAZEM 23.000	23.000
28	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, natryskowe 23*2	m ² m ²	RAZEM 46.000	46.000
29	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ościeznice 23*2	m ² m ²	RAZEM 46.000	46.000
30	KNR 4-01 d.1 0917-17 analogia	Demontaż i wymiana belek ogrodzenia 20x20 cm i wymiana na nowe kolor brąz 5.5+4.4+1.3+4.5	m m	RAZEM 15.700	15.700
31	KNR 4-01 d.1 1301-06	montaż drzwi w ogrodzeniu drzwi metalowych furtka ogrodzeniowa z słupkami zamek patentowy 1.5	m ² m ²	RAZEM 1.500	1.500
32	KNR 4-01 d.1 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach z kształowników panele ocynkowane (5.5+4.4+1.3+4.5)*1.5	m ² m ²	RAZEM 23.550	23.550
33	KNR 4-01 d.1 0701-08	Naprawa daszka od podwórka smietnika wymiana gontu papowego malowanie konstrukcji drewnianej 1kpl 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
34	KNR 4-01 d.1 1212-07	malowanie farbą olejną krat i konstrukcja ogrodzenia 4	m ² m ²	RAZEM 4.000	4.000
				RAZEM	4.000