

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	WC Parter nr1		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sanitarnych i osprzętu	kpl	5,00
1.2	KNR BC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek ściennych	m2	12,60
1.3	KNR BC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek podłogowych	m2	2,00
1.4	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m2	14,60
1.5	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe - demontaż	m2	2,00
1.6	KNNR 2/1104/4	Skrzydła drzwiowe - demontaż	m2	2,00
1.7	KNR 12/1121/1	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek	m2	17,84
1.8	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne	m2	17,84
1.9	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	2,00
1.10	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	2,00
1.11	TZKNBK 12/201 /20 analogia	Montaż sztyldów i klamek	szt	1,00
1.12	KNNRW 2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, podłoga	m2	2,00
1.13	KNNRW 2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany	m2	15,84
1.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	kpl	1,00
1.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki	kpl	1,00
1.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii	kpl	1,00
1.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż sedesu	kpl	1,00
1.18	Kalkulacja własna	Montaż wyposażenia	kpl	1,00
1.19	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km + utylizacja	m3	1,54
1.20	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłogi i płyt gipsowych malowanie podłogi gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	2,00
1.21	Kalkulacja własna	Montaż zaworów kątowych	szt	4,00
1.22	Kalkulacja własna	Montaż wężyków	szt	2,00
2	Element	WC Parter nr2		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sanitarnych i osprzętu	kpl	5,00
2.2	KNR BC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek ściennych	m2	14,28
2.3	KNR BC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek podłogowych	m2	2,80
2.4	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m2	17,08
2.5	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe - demontaż	m2	2,00
2.6	KNNR 2/1104/4	Skrzydła drzwiowe - demontaż	m2	2,00
2.7	KNR 12/1121/1	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek	m2	20,72
2.8	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne	m2	20,72
2.9	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	2,00
2.10	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.11	TZKNBK 12/201 /20 analogia	Montaż sztyldów i klamek	szt	1,00
2.12	KNNRW2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, podłoga	m2	2,80
2.13	KNNRW2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany	m2	17,92
2.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	kpl	1,00
2.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki	kpl	1,00
2.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii	kpl	1,00
2.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż sedesu	kpl	1,00
2.18	Kalkulacja własna	Montaż wyposażenia	kpl	1,00
2.19	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km + utylizacja	m3	1,75
2.20	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłóży i płyt gipsowych malowanie podłóży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	2,80
2.21	Kalkulacja własna	Montaż zaworów kątowych	szt	4,00
2.22	Kalkulacja własna	Montaż wężyków	szt	2,00
2.23	Kalkulacja własna	Montaż bojlera c.w.u.	kpl	1,00
2.24	Kalkulacja własna	Montaż wyciągu wentylacji	kpl	1,00
3	Element	WC I piętro nr1		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sanitarnych i osprzętu	kpl	8,00
3.2	KNRBC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek ściennych	m2	27,30
3.3	KNRBC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek podłogowych	m2	2,70
3.4	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłóży, skucie nierówności i oczyszczenie podłóży	m2	30,00
3.5	KNNR2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe - demontaż	m2	4,00
3.6	KNNR2/1104/4	Skrzydła drzwiowe - demontaż	m2	4,00
3.7	KNR 12/1121/1	Przygotowanie podłóży pod ułożenie płytek	m2	30,00
3.8	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłóży preparatem Primer G, dwukrotne	m2	30,00
3.9	KNNR2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	4,00
3.10	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	4,00
3.11	TZKNBK 12/201 /20 analogia	Montaż sztyldów i klamek	szt	2,00
3.12	KNNRW2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, podłoga	m2	2,70
3.13	KNNRW2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany	m2	27,30
3.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	kpl	1,00
3.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki	kpl	1,00
3.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii	kpl	1,00
3.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż sedesu	kpl	1,00
3.18	Kalkulacja własna	Montaż wyposażenia	kpl	2,00
3.19	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km + utylizacja	m3	1,75
3.20	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłóży i płyt gipsowych malowanie podłóży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	2,7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.21	Kalkulacja własna	Montaż zaworów kątowych	szt	4,00
3.22	Kalkulacja własna	Montaż wężyków	szt	2,00
3.23	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pisuaru	kpl	1,00
4	Element	WC I piętro nr2		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sanitarnych i osprzętu	kpl	5,00
4.2	KNRBC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek ściennych	m2	25,00
4.3	KNRBC 2/207/5 analogia	Ręczne skucie płytek podłogowych	m2	3,60
4.4	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m2	28,60
4.5	KNNR2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe - demontaż	m2	4,00
4.6	KNNR2/1104/4	Skrzydła drzwiowe - demontaż	m2	4,00
4.7	KNR 12/1121/1	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek	m2	28,60
4.8	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne	m2	28,60
4.9	KNNR2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	4,00
4.10	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	4,00
4.11	TZKNBK 12/201 /20 analogia	Montaż sztyldów i klamek	szt	2,00
4.12	KNNRW2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, podłoga	m2	26,00
4.13	KNNRW2/805/1	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany	m2	3,60
4.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	kpl	1,00
4.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki	kpl	1,00
4.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii	kpl	1,00
4.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż sedesu	kpl	1,00
4.18	Kalkulacja własna	Montaż wyposażenia	kpl	2,00
4.19	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km + utylizacja	m3	1,75
4.20	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłogi i płyt gipsowych malowanie podłogi gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	3,60
4.21	Kalkulacja własna	Montaż zaworów kątowych	szt	4,00
4.22	Kalkulacja własna	Montaż wężyków	szt	2,00