



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań, tel. (0 61) 853 09 20, fax. (0 61) 853 09 21
www.krus.gov.pl, e-mail: poznan@krus.gov.pl

1200- OP.261.3.14.2019

Poznań, dnia 28 czerwca 2019r.

Do wszystkich Wykonawców , którzy odebrali SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dobudowa składnicy akt na potrzeby Placówki Terenowej KRUS w Koninie przy ul. Kopernika 10, 62-500 Konin”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

„W związku z chęcią uczestnictwa w Przetargu nieograniczonym pn.: „Dobudowa składnicy akt PTU KRUS Konin ” prosimy o wyjaśnienie niejasności w dokumentacji.

Regały przesuwne składnicy akt:

Aby móc dokonać prawidłowej wyceny regałów prosimy o podanie następujących parametrów regałów:

- długość półek
- głębokość półki w regałach przesuwnych
- odstępy między półkami
- ilość półek w pionie
- nośność półki
- ściany działowe: stężenia krzyżowe lub pełne
- tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami lub wpuszczane w posadzkę
- wysokość regałów
- Łączna ilość półek użytkowych w regałach”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że:

1. długość półek - W projekcie występują regały o osiowym module 100cm i 120cm. Rzut parteru z naniesionymi regałami zawarto w Rozdziale IV SIWZ – 1 - Projekt budowlano – wykonawczy:
 - pkt 1.1 - PT - architektura / Część rysunkowa –architektura / Rys_A3
 - pkt 1.7 - PT - wymiana regałów / Rys. – wymiana regałów
2. głębokość półki w regałach przesuwnych i stałych 35cm
3. odstępy między półkami 26,8 (liczony razem z grubością półki)
4. ilość półek w pionie: 8 + półka górna kończąca
5. nośność półki: 65 kg na mb półki
6. ściany działowe: pełne (również pełne tyły)
7. tory nawierzchniowe: wpuszczone
8. wysokość regałów: 259,4 cm (8x26,8 + cokół + grubość górnej półki kończącej)
9. łączna ilość półek:
 - a) pomieszczenie nowoprojektowane:
 - regały przyścienne (stacjonarne): - 4 moduły 120cm x 8 półek (głębokość 35cm)
 - 11 modułów 100cm x 8 półek (głębokość 35cm)
 - regały mobilne: - 50 modułów x 120 cm x 8 półek (głębokość 35cm)
 - 140 modułów x 100 cm x 8 półek (głębokość 35cm)
 - b) pomieszczenie istniejące:
 - regały przyścienne (stacjonarne): - 5 modułów 120cm x 8 półek (głębokość 35cm)
 - 5 modułów 100cm x 8 półek (głębokość 35cm)
 - regały mobilne: - 90 modułów x 120 cm x 8 półek (głębokość 35cm)

Ponadto informuję, że wytyczne dotyczące regałów znajdują się w pkt 9 opisu architektura krus zawartego w Rozdziale IV SIWZ – 1 - Projekt budowlano – wykonawczy / pkt 1.1 - PT - architektura / Część opisowa –architektura”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowią jej integralną część, a przy tym ich zakres, charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki z art. 38 ust. 6 ustawy – Pzp. Dlatego Zamawiający zawiadamia, iż termin, godzina oraz miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji przetargowej


Beata Matys - Bogajewska

DYREKTOR


mgr inż. Adam Minkowski