
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w PT KRUS w Zambrowie
ADRES INWESTYCJI : Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 4
INWESTOR : KRUS Oddz. Regionalny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Robert Onopa
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : ICB II kwartał 2019r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PT KRUS w Zambrowie					
1	KNR AT-12 0203-01 analogia	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych - demontaż w okolicach okien dachowych - pokój nr 223	m ²		
	6		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Demontaż okien z połaci dachowej	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
	8		m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 0515-06	Obróbki okien dachowych w dachach krytych blachą	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AT-12 0203-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
	6		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
	4		m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki blacharskie montowane nad oknami II piętra, uzupełnienie obróbek blacharskich nad wejściem głównym do budynku	m ²		
	27.7		m ²	27.700	
				RAZEM	27.700
9	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin wokół obróbek blacharskich materiałem trwale plastycznym - elementy zamontowane + uzupełnienie ubytków na ścianie frontowej	m		
	58.1		m	58.100	
				RAZEM	58.100
10	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Oczyszczenie szczelin z niespójnych elementów zaprawy - w lukarnach	dm ²		
	18.7		dm ²	18.700	
				RAZEM	18.700
11	KNNR-W 3 1408-02	Uzupełnianie ubytków zaprawy w lukarnach trwałą zaprawą cementową	m ²		
	18.7		m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
12	TZKNCBK VIII 06-19 analogia	Umocowanie siatki przeciw ptakom - ochrona gzymsów budynku	m ²		
	160		m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,10,11)	m-g		
				RAZEM	98.347