

REMONT ELEWACJI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1

NAZWA INWESTYCJI : <<REMONT ELEWACJI PT KRUS w RADZYNIU PODLASKIM>>
ADRES INWESTYCJI : << PT KRUS w RADZYNIU PODLASKIM >>
INWESTOR : << ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS w LUBLINIE>>
ADRES INWESTORA : <<20-325 LUBLIN , ul.DR.MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 12>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<mgr inż.TOMASZ FIEDOROWICZ>>
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV KW 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2019

Data zatwierdzenia

POPRAWKA 2 KRUS RADZYŃ PODL.REMONT ELEWACJI PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ELEWACJI					
1	45440000-3	MALOWANIE			
d.1	1	Czyszczenie i zmycie elewacji (docieplenie BSO+elewacja klinkierowa) oraz cokołu wraz z jego malowaniem (4.0+5.65)*8.81	m ²		
			m ²	85.02	
		(9.1+20.60+20.00)*7.2	m ²	357.84	
		(18.85+15.90+1.97+12.1)*7.2+[(2.75+1.45+6.5+6.25+6.5+1.2+2.75)*4.28+6.25*1.2]	m ²	476.28	
		12.40*9.2	m ²	114.08	
				RAZEM	1033.22
2	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm- demontaż rur z odzyskiem materiału- przyjęto R=50%	m		
d.1	0531-04	analogia	m	3.50	
		elewacja frontowa 3.5	m	31.80	
		elewacja szczytowa 1 7.2*4+3.0	m	28.80	
		elewacja szczytowa 2 7.2*4	m	0.00	
		elewacja tylna 0	m		
				RAZEM	64.10
3	d.1	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany oraz uzupełnienie płytek elewacyjnych z fugowaniem i malowaniem płytek elewacyjnych i cegły przy oknach, wymianą uszkodzonych płytek wejścia do budynku, demontażem i montażem oraz malowaniem daszku wejścia głównego , malowanie elementów z blachy .	m ²		
		poz.1*0.20	m ²	206.64	
				RAZEM	206.64
4	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05	poz.1	m ²	1033.22	
				RAZEM	1033.22
5	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	elewacja frontowa (1.7*2+1.15)*2*2+(1.7*2+1.15)*2	m	27.30	
		elewacja szczytowa 1 (1.65*2+1.1)*37+7.2*3	m	184.40	
		elewacja szczytowa 2 (1.65*2+1.1)*(9*2+10*2+2+4*2)+7.2*2+4.28*4+(2.75+(1.65*2+1.1)*3)*2	m	274.62	
		elewacja tylna (1.65*2+1.1)*3+(1.0*2+0.9)*3	m	21.90	
				RAZEM	508.22
6	KNR K-04	Wykonanie tynków silikonowych barwionych w masie (o kolorze GRE 7730 GREINPLAST lub równoważny) na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
d.1	0108-01	poz.1-(1.7*1.5*6+1.65*1.1*37+1.65*1.1*48+1.65*1.1*6+2.75*1.1*2+1.65*1.1*3)	m ²	841.26	
				RAZEM	841.26
7	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm- materiał z odzysku	m		
d.1	0531-04	poz.2	m	64.10	
				RAZEM	64.10
8	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	(4.0+5.65)*8.81+(1.0+9.1+20.6+20.00+1.0)*7.20+((1.0+18.85)*(7.2+1.8)+(15.9+1.97+12.1+1.0)*7.2)+(2.75+1.45+6.5+6.25+6.5+1.2+2.75)*4.28+(12.4*9.2)	m ²	1090.24	
				RAZEM	1090.24
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratak, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0,1 m2	szt.		
d.1	1212-55	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNR 4-01	Demontaż i montaż tablic informacyjnych	szt.		
d.1	1306-02	Krotność = 2	szt.	4.00	
		4		RAZEM	4.00
11	d.1	Dostawa i montaż kratak wentylacyjnych	szt.		
		kalk. własna	szt.	8.00	
		8		RAZEM	8.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
REMONT ELEWACJI						
1	45440000-3	MALOWANIE				
1	kalk. własna	Czyszczenie i zmycie elewacji (docieplenie BSO+elewacja klinkierowa) oraz cokołu wraz z jego malowaniem	m ²	1033.22		
d.1	2 KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm- demontaż rur z odzyskiem materiału- przyjęto R=50%	m	64.10		
d.1	0531-04 analogia	Krotność = 0.5				
3	kalk. własna	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany oraz uzupełnienie płytek elewacyjnych z fugowaniem i malowaniem płytek elewacyjnych i cegły przy oknach, wymianą uszkodzonych płytek wejścia do budynku, demontażem i montażem oraz malowaniem daszku wejścia głównego , malowanie elementów z blachy .	m ²	206.64		
d.1	4 KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	1033.22		
d.1	0101-05					
5	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m	508.22		
d.1	0104-01					
6	KNR K-04	Wykonanie tynków silikonowych barwionych w masie (o kolorze GRE 7730 GREINPLAST lub równoważny) na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²	841.26		
d.1	0108-01					
7	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm- materiał z odzysku	m	64.10		
d.1	0531-04					
8	KNR 2-02 1604-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	1090.24		
d.1	01					
9	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczki wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.	6.00		
d.1	55					
10	KNR 4-01 1306-	Demontaż i montaż tablic informacyjnych	szt.	4.00		
d.1	02	Krotność = 2				
11	kalk. własna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych	szt.	8.00		
d.1						
Razem dział: MALOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: