

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDYNEK SIEDZIBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KIELCACH

Obiekt lub rodzaj robót: WYMIANA WINDY

Lokalizacja: 25-089 KIELCE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B

Inwestor: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH, 25-089 KIELCE, UL. WOJSKA POLSKI

Jednostka opracowująca kosztorys: PROARCH LESZEK GAŁCZEWSKI PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 28-300 JĘDRZEJÓW, UL. SZANSA 14

Data opracowania:  
2019-06-12



## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>KOSZTORYS INWESTORSKI</b>		
1	Element	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wewnętrznego dźwigu osobowego. Gabaryty budowlane szybu szer. 1650 mm, gł. 2450 mm, wysokość szybu - 19,60 m. W skład zespołów i elementów składowych szybu wchodzi: 1.Zespół napędowy 2.Rama kabiny z chwytaczami ślizgowymi 3.Kabina 4.Drzwi sztywne kabinowe 5.Osprzęt elektryczny 6.Liny nośne 7.Lina ogranicznika prędkości 8.Ogranicznik prędkości 9.Zderzaki kabinowe i przeciwwagi 10.Tablica sterowa 11.Osprzęt montażowy mechaniczny 12.Przeciwwaga 13.Prowadnice kabinowe 14.Prowadnice przeciwwagi	KPL	1,00
1.2	KNP 1/104/4 (1)	Ręczne przenoszenie ładunków, ładunki w paczkach i skrzynkach do 50' kg, do 10' m w jednym poziomie	t	4,00
1.3	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl.	1,00
2	Element	<b>REMONT SZYBU WINDOWEGO</b>		
2.1	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	151,90
2.2	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	151,90
3	Element	<b>DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego linowego odpowiadającego wymogom stawianym w windach osobowych w budynkach użyteczności publicznej, parametry dźwigu określono w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót.	kpl.	1,00
3.2	KNNR 5/101/5 (1)	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 16	m	1,00
3.3	DC 4/202/2	Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych Koelner Safety Plus R-SPL do podłoża żelbetowego, wersja ze śrubą, średnica otworu 15 mm	szt	58,00
3.4	KNR 733/108/6	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów, dźwigi towarowe, towarowo - osobowe i osobowe o nośności do 1000' kg, szybkość 1' m/sek, dodatek za każde rozpoczęte następne 500' kg i 1 przystanek	kpl	1,00
4	Element	<b>REMONT STREF WEJŚCIOWYCH DO WINDY</b>		
4.1	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap. do 1' m2 (w 1 miejscu)	m2	7,50
4.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	7,50
4.3	KNR 401/810/5	Uzupełnienie cokoliaków z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1' m), 1 rząd, płytki ceramiczne typu gres 30x30cm	m	7,20
5	Element	<b>PRZYGOTOWANIE TRASY I UŁOŻENIE PRZEWODU PPOŻ. Z POMIESZCZENIA OCHRONY DO SZYBU WINDY</b>		
5.1	KNRW 401/338/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły	m	12,00
5.2	KNRW 401/335/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły	szt	2,00
5.3	KNNR 5/101/5 (1)	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 16	m	15,00
5.4	KNRW 401/328/1 (1)	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, poziomych, szerokości 1/2 cegły	m	12,00
5.5	KNRW 508/206/1	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych kanałach, przekrój do 2,5' mm2	m	18,00