

Przedmiar robót

Remont korytarza II piętrowego i wybranych pomieszczeń

Data: 2019-06-14
Budowa: Placówka Terenowa KRUS w Grudziądzu
Obiekt: 86-300 Grudziądź ul. Mickiewicza 40
Zamawiający: Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 22
Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1 KORYTARZ II PI TRO			
1.1 KNR 202/925/1 Osłona drzwi foli budowlan polietylenow grub. 0,2 mm	60,591		m2
1.2 KNRW 202/2007/5 Wymiana płyt sufitu podwieszonoego 60x60 cm montowanych na ruszcie systemowym / M - tylko płyty 60x60 cm	59,219		m2
1.3 Kalkulacja własna Sprawdzenie mocowania konstrukcji sufitu podwieszonoego do podłoga /pr ty mocuj ce, kołki/ i dokonanie naprawy je eli zajdzie taka potrzeba	59,219		m2
1.4 KNR 403/606/3 Wymiana opraw wietlówkowych z rastrem metalowym 4x18 W na ledowe	8,000		szt
1.5 KNR 401/431/1 ANALOGIA - Demonta zabudowy grzejnika	1,000		szt
1.6 Kalkulacja własna Demonta parapetów betonowych oraz monta parapetów z konglomeratu	1,000		szt
1.7 Kalkulacja własna Demonta i ponowny monta sygnalizatorów	2,000		szt.
1.8 Kalkulacja własna Zabezpieczenie czujek p-po .	18,000		szt
1.9 Kalkulacja własna Demonta na czas remontu i ponowny monta osprz tu: włączniki wiatła, gniazdo elektryczne, ROP, szafki na klucze, tablica, wieszaki na ga nice	1,000		kpl
1.10 KNR 403/606/1 Demonta i ponowny monta lamp awaryjnych	3,000		szt
1.11 KNR 401/903/1 ANALOGIA - Demonta skrzydła drzwiowego	1,000		szt
1.12 KNR 401/354/7 Wykucie o cie nicy	1,000		szt
1.13 KNR 14/2010/1 (2) Zabudowa otworu drzwiowego pomieszczenia nr 215 - korytarz z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, cianki jednowarstwowe, typ 50-101 z wygłuszeniem wełn mineraln	1,854		m2
1.14 KNR 14/2010/7 (2) Zabudowa otworu drzwiowego pomieszczenia nr 203 od strony korytarza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, cianki jednowarstwowe, typ 50-101	1,854		m2
1.15 KNR 23/931/1 Nałó enie na podłoga e podkładowej masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST - ciany	165,759		m2
1.16 KNR 23/2612/8 Ochrona naro ników wypukłych k townikiem aluminiowym 25x25 mm	76,950		mb
1.17 KNR 39/113/1 (2) Warstwy nawierzchniowe nakładane r cznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy, warstwa grubo ci 3`mm, tynk zacierany RP - krotno =2	165,759	2	m2
1.18 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoga y, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	165,759		m2
1.19 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubo 3`mm) na tynku	149,252		m2
1.20 ORGB 202/2019/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na o cie ach o szeroko ci do 20`cm, (grubo 3`mm) na tynku	16,508		m2
1.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie wewn trznych podłoga y gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	165,759		m2
1.22 KNR 404/401/11 Rozebranie listew przypodłogowych	54,363		m
1.23 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	62,473		m2
1.24 KNR 401/211/1 Skucie pozostałosci klejów, zapraw na posadzce	62,473		m2
1.25 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoga y, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	62,473		m2
1.26 ORGB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej, grubo 5`cm	62,473		m2
1.27 ORGB 202/1132/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej, potr cenie za zmian grubo ci o 1`cm	62,473	-3,5	m2
1.28 ORGB 202/2808/5 (1) ANALOGIA - Posadzki wielobarwne z płytek podłogowych np. Campina Desert 60x60 Cerrad na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10`m2, warstwa kleju grubo ci 5`mm, płytki 50x50, zaprawa "Atlas"	62,502		m2
1.29 ORGB 202/2809/3 (1) Cokół np. Campina Desert 8x60 Cerrad na zaprawach klejowych	54,363		m
1.30 KNRW 202/1122/5 ANALOGIA - Monta deski odbojowej z płyty płyty wiórowej, obustronnie laminowanej gr. 18 mm (kraw dzie płyty oklejone PCV o grubo ci 2 mm), kolor zbli ony do koloru drzwi, szer. deski odbojowej 60 cm	54,363		m
1.31 KNR 401/1212/19 Dwukrotne malowanie farb olejn grzejnika	1,440		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1.32 KNR 401/1212/28 Dwukrotne malowanie farb olejnych rur centralnego ogrzewania	3,160		m
1.33 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1`km, gruz	3,522		m3
1.34 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1`km, gruz (kol.17-19)	3,522	15	m3
1.35 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	2,811		m3
1.36 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu - płyty sufitowe	0,711		m3
2 WC			
2.1 KNR 401/903/1 ANALOGIA - Demonta skrzydła drzwiowego	4,000		szt
2.2 KNR 401/354/7 Wykucie o cie nicy	4,000		szt
2.3 KNR 401/707/5 (1) Naprawa otworów po demonta u stolarki drzwiowej	19,200		m
2.4 KNR 401/354/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	3,000		szt.
2.5 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w cianach z cegieł	3,000		szt.
2.6 KNR 4-02 0515-01 z.o.2.5. Demonta i ponowny monta grzejników R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	1,000		kpl.
2.7 KNR 402/235/8 Demonta ust pu z misk fajansow	2,000		kpl
2.8 KNR 402/235/6 Demonta umywalki	2,000		kpl
2.9 KNR 402/235/1 Demonta pisuaru	1,000		kpl
2.10 KNR 402/132/1 Demonta baterii umywalkowej	2,000		szt
2.11 KNR 402/133/1 Demonta zaworu przelotowego, Fi`15-20`mm do WC	2,000		szt
2.12 KNR 402/233/5 Demonta podej cia odpływowego z rur PCW, Fi`32-40`mm	3,000		szt
2.13 KNR 402/233/6 Demonta podej cia odpływowego z rur PCW, Fi`50`mm	2,000		szt
2.14 KNR 402/233/8 Demonta podej cia odpływowego z rur PCW, Fi`110`mm	2,000		szt
2.15 KNR 403/1122/1 Demonta gniazd wtyczkowych - gniazdo podtynkowe	1,000		szt
2.16 KNR 403/1124/1 Demonta ł czników instalacyjnych o nat eniu pr du do 10`A, podtynkowych	3,000		szt
2.17 KNR 403/1133/7 Demonta opraw - plafony	5,000		szt
2.18 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych na stropach /M- bez pozycji gips szpachlowy/	8,300		m2
2.19 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podł o y, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	8,300		m2
2.20 KNR 202/815/6 Gład gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	8,300		m2
2.21 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL /biała/ - sufity	8,300		m2
2.22 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ciennej z płytek	44,520		m2
2.23 KNR 401/211/1 Skucie pozostałosci klejów, zapraw tynków na cianach do wys. 206 cm	44,520		m2
2.24 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podł o y, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	44,520		m2
2.25 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewn trzne z gipsu tynkarskiego grubo 10`mm	44,520		m2
2.26 KNR 202/829/1 Licowanie cian płytkami na klej, przygotowanie podł o a	44,520		m2
2.27 KNR 202/829/6 Licowanie cian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła - płytki ceramiczne cienne Parady Inwesta 20x20 Bianco	44,520		m2
2.28 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych na cianach powy ej 206 cm /M- bez pozycji gips szpachlowy/	19,375		m2
2.29 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podł o y, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	19,375		m2
2.30 KNR 202/815/4 Gład gipsowa na cianach, 2-warstwowa	19,375		m2
2.31 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL /kolor/- ciany	19,375		m2
2.32 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL /kolor/ - ciany - dodatek za ka de dalsze malowanie cian	19,375		m2
2.33 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	8,580		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
2.34 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości klejów zapraw na posadzce	8,580		m2
2.35 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	8,580		m2
2.36 ORGB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm	8,580		m2
2.37 ORGB 202/1132/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	8,580	-3,5	m2
2.38 ORGB 202/2807/1 (1) Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła - płytki gresowe Parady Inwest 20x20 Grafit	8,580		m2
2.39 KNNR 2/1104/2 Montaż okienic stałej drewnianej okleinowanej w kolorze skrzydła z opaskami i wierzwiakiem /M - bez okienic/	6,674		m2
2.40 Kalkulacja własna Zakup i dostarczenie okienic stałych na skrzydło "90", okleina CPL HQ 0,2	4,000		szt
2.41 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "90", płytowe, pełne, okleina CPL HQ 0,2	2,800		m2
2.42 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okien drzwiowych: klamki z szyldami /łańcuchowy, kolor złoty/	4,000		szt.
2.43 KNR 215/208/5 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW, łczone metodą wciskową, Fi 110 mm	2,000		szt
2.44 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	2,000		kpl
2.45 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm - zawór do WC	2,000		szt
2.46 KNR 215/208/3 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW, łczone metodą wciskową, Fi 50 mm	3,000		szt
2.47 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	2,000		szt
2.48 KNRW 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	2,000		kpl
2.49 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm	2,000		szt
2.50 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu plafonów	5,000		szt
2.51 KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym	1,000		kpl
2.52 KNRW 215/218/1 Wpust ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	2,000		szt
2.53 KNRW 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi 60 mm, 1 wylot, mocowana na zapraw	4,000		szt
2.54 KNRW 508/309/1 (1) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych hermetycznych	1,000		szt
2.55 KNR 508/308/1 Montaż na gotowym podłożu łączników hermetycznych	3,000		szt
2.56 Kalkulacja własna Montaż - Dozownik do mydła MERIDA DTS301	2,000		szt
2.57 Kalkulacja własna Montaż - Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP MIN CTS201	2,000		szt
2.58 Kalkulacja własna Montaż - PT1TN Pojemnik na papier toaletowy MERIDA TOP MAX BTN101	2,000		szt
2.59 Kalkulacja własna Montaż - Lustro na metalowym stole 40x60 cm LU7B	2,000		szt
2.60 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz	1,277		m3
2.61 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	1,277	15	m3
2.62 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu	1,277		m3
3 POMIESZCZENIE NR 213			
3.1 KNR 401/903/1 ANALOGIA - Demontaż skrzydła drzwiowego	1,000		szt
3.2 KNR 401/354/7 Wykucie okienic	1,000		szt
3.3 KNR 14/2010/1 (2) Zabudowa otworu drzwiowego pomieszczenia nr 213-214 z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, cianki jednowarstwowe, typ 50-101 z wygłuszeniem wełny mineralnej	1,854		m2
3.4 KNR 202/815/1 Gład gipsowa na cianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - miejsce po otworze drzwiowym	1,854		m2
3.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	1,584		m2
4 POMIESZCZENIE NR 214			
4.1 Kalkulacja własna Wyniesienie mebli z pomieszczenia oraz ponowne wniesienie po remoncie i ustawienie wg. wskazań użytkownika	4,000		r-g
4.2 KNR 202/925/1 Osłony okien i drzwi folią polietylenową	11,187		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
4.3 KNR 403/1134/2 Demonta aluzji okiennych typu VERTICAL i ponowny montaż po remoncie /wsp. do R=2/ R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	3,000		szt.
4.4 KNR 4-02 0515-01 z.o.2.5. Demonta i ponowny montaż grzejników dla celów malarskich R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	1,000		kpl.
4.5 KNRW 202/2007/5 Wymiana płyt sufitu podwieszono 60x60 cm montowanych na ruszcie systemowym / M - tylko płyty 60x60 cm	27,270		m2
4.6 Kalkulacja własna Sprawdzenie mocowania konstrukcji sufitu podwieszono do podłogi a /pr ty mocuj ce, kołki/ i dokonanie naprawy jeżeli zajdzie taka potrzeba	27,270		m2
4.7 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlówkowych z rastrem metalowym 4x18 W	9,000		szt
4.8 KNR 401/354/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	1,000		szt.
4.9 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w cianach z cegieł	1,000		szt.
4.10 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłogę podkładowej masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST - ciany	59,706		m2
4.11 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kotwnikiem aluminiowym 25x25 mm	23,340		mb
4.12 KNR 39/113/1 (2) Warstwy nawierzchniowe nakładane r cznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy, warstwa grubo ci 3 mm, tynk zacierany RP - krotno =2	59,706	2	m2
4.13 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	59,706		m2
4.14 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubo 3 mm) na tynku	59,706		m2
4.15 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL /kolor/- ciany	59,706		m2
4.16 KNR 401/1212/19 Dwukrotne malowanie farb olejnych grzejników radiatorowych	1,080		m2
4.17 KNR 401/1212/28 Dwukrotne malowanie farb olejnych rur centralnego ogrzewania	14,720		m
4.18 KNR 401/1209/13 Dwukrotne malowanie farb olejnych podokienników do 0.52 m2	3,000		szt.
4.19 KNR 404/401/11 Rozebranie listew przypodłogowych	19,480		m
4.20 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	27,270		m2
4.21 KNR AT-17 0109-02 Frezowanie powierzchni betonowych frezark o szerokości wałki 20 cm na gł. 4 mm	27,270		m2
4.22 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - posadzka	27,270		m2
4.23 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubo ci 2 mm	27,270		m2
4.24 KNR 202/616/1 Izolacja pod panele podłogowe	27,270		m2
4.25 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC5 grub. 8 mm typu click	27,270		m2
4.26 KNNR 7/507/4 Progi - listwy osłaniające aluminiowe	1,800		m
4.27 KNR 403/306/2 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	4,000		szt.
4.28 KNNR 9/402/2 Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - gniazdo natynkowe, komputerowe RJ-45 podwójne	1,000		szt.
4.29 KNNR 9/402/2 Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - gniazdo antenowe RTV	2,000		szt.
4.30 KNNR 9/402/2 Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze nt	1,000		szt.
4.31 Kalkulacja własna Przeniesienie wyłącznika instalacyjnego z pomieszczenia 215 do 214	1,000		szt.
5 POMIESZCZENIE NR 215			
5.1 Kalkulacja własna Wyniesienie mebli z pomieszczenia oraz ponowne wniesienie po remoncie i ustawienie wg. wskazania użytkownika	4,000		r-g
5.2 KNR 202/925/1 Osłony okien i drzwi folią polietylenową	6,782		m2
5.3 KNR 403/1134/2 Demonta aluzji okiennych typu VERTICAL i ponowny montaż po remoncie /wsp. do R=2/ R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt.
5.4 KNR 4-02 0515-01 z.o.2.5. Demonta i ponowny montaż grzejników dla celów malarskich R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	1,000		kpl.

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
5.5 KNRW 202/2007/5 Wymiana płyt sufitu podwieszonych 60x60 cm montowanych na ruszcie systemowym / M - tylko płyty 60x60 cm	26,580		m2
5.6 Kalkulacja własna Sprawdzenie mocowania konstrukcji sufitu podwieszonych do podłogi /pr ty mocuj ce, kołki/ i dokonanie naprawy jeżeli zajdzie taka potrzeba	26,580		m2
5.7 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlówkowych z rastrem metalowym 4x18 W	9,000		szt
5.8 KNR 401/354/13 Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	1,000		szt.
5.9 KNR 401/322/2 Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w cianach z cegieł	1,000		szt.
5.10 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłogę podkładowej masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST - ciany	60,249		m2
5.11 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych k tównikiem aluminiowym 25x25 mm	12,580		mb
5.12 KNR 39/113/1 (2) Warstwy nawierzchniowe nakładane r cznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy, warstwa grubo ci 3 mm, tynk zacierany RP - krotno =2	60,249	2	m2
5.13 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	60,249		m2
5.14 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubo 3 mm) na tynku	60,249		m2
5.15 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL /kolor/- ciany	60,249		m2
5.16 KNR 401/1212/19 Dwukrotne malowanie farb olejnych grzejników radiatorowych	1,080		m2
5.17 KNR 401/1212/28 Dwukrotne malowanie farb olejnych rur centralnego ogrzewania	14,720		m
5.18 KNR 401/1209/13 Dwukrotne malowanie farb olejnych podokienników do 0.52 m2	2,000		szt.
5.19 KNR 404/401/11 Rozebranie listew przypodłogowych	19,940		m
5.20 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	26,580		m2
5.21 KNR AT-17 0109-02 Frezowanie powierzchni betonowych frezark o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	26,580		m2
5.22 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - posadzka	26,580		m2
5.23 KNNR 2/1208/1 Samopoziomująca masa szpachlowa typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująca wyrównująca grubości 2 mm	26,580		m2
5.24 KNR 202/616/1 Izolacja pod panele podłogowe	26,580		m2
5.25 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC5 grub. 8 mm typu click	26,580		m2
5.26 KNNR 7/507/4 Progi - listwy osłaniające aluminiowe	0,900		m
5.27 KNR 403/306/2 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	4,000		szt.
5.28 KNNR 9/402/2 Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - gniazdo natynkowe, komputerowe RJ-45 podwójne	1,000		szt.
5.29 KNNR 9/402/2 Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - gniazdo antenowe RTV	2,000		szt.
5.30 KNNR 9/402/2 Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze	1,000		szt.
5.31 KNNR 9/401/1 Wymiana łącznika instalacyjnego wiecznikowego	1,000		szt.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilo
1.	Cieśle grupa II	r-g	8,02694
2.	Elektromonter	r-g	4
3.	Elektromonter grupa II	r-g	38,1313
4.	Elektromonter grupa III	r-g	1,6
5.	Malarze grupa II	r-g	18,12325
6.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	15,45
7.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	5,24
8.	Monter instalacji technologicznych grupa II	r-g	2,72
9.	Monter płyt gipsowych II	r-g	11,95883
10.	Monter płyt gipsowych III	r-g	14,00305
11.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	34,33288
12.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	221,27221
13.	robocizna	r-g	34,77432

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilo
14.	robocizna	r-g	359,80062
15.	Robotnicy	r-g	36,94672
16.	robotnicy - grupa I	r-g	0,48
17.	Robotnicy grupa I	r-g	375,40526
18.	Robotnicy grupa II	r-g	1,491
19.	Stolarze grupa II	r-g	4,74
20.	Tynkarze grupa II	r-g	276,43659
21.	Tynkarze grupa III	r-g	125,88154
Razem (z dokładno ci do zaokr gle):			1 590,81451

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilo
1.	baterie umywalkowe mosi ne standardowe o r. nominalnej 15 mm	szt	2
2.	benzyna do lakierów	dm3	0,585
3.	Blachowkr ty	szt	157,59
4.	cegła budowlana pełna	szt.	10
5.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,00576
6.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	10,35
7.	Cokół Campina Desert 8x60 Cerrad	szt	97,8534
8.	wier wałki	kpl	4
9.	Deska odbojowa z płyty płyty wiórowej, obustronnie laminowanej gr. 18 mm	m	58,16841
10.	Dozownik do mydła MERIDA DTS301	szt	2
11.	Farba emulsyjna akrylowa DEKORAL - kolor	dm3	41,39164
12.	farba emulsyjna akrylowa DEKORAL -biała	dm3	2,2908
13.	Farba emulsyjna akrylowa odporna na cieranie i zmywanie	dm3	45,74948
14.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	1,3502
15.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,2666
16.	folia budowlana osłonowa grub. 0,2 mm	m2	23,22453
17.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	6,88752
18.	Gips budowlany szpachlowy	kg	108,1781
19.	Gips budowlany zwykły	kg	41,5125
20.	gniazda wtyczkowe p.t. podwójne do 16A ze stykiem uziemiaj cym	szt.	8,16
21.	Gniazdo antenowe RTV	szt	4,08
22.	Gniazdo komputerowe RJ-45 podwójne n/t	szt	2,04
23.	Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze nt	szt	2,04
24.	Gniazdo wtyczkowe hermetyczne	szt	1,02
25.	k townik aluminiowy perforowany 25x25 mm	m	132,73512
26.	klamki z szyldami typ PORTA łazienkowa	szt.	4
27.	kołki rozporowe Fi 6x60 mm	szt	161,55
28.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	40,044
29.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon	szt	22,58172
30.	Korek z obrze em z eliwa ci gliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	6
31.	Korek z obrze em z eliwa ci gliwego ocynkowany T9, Fi 32 mm	szt	2
32.	Korek eliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm	szt	2
33.	Korek eliwny kanalizacyjny, Fi 50 mm	szt	1
34.	Kratka wentyl.z PVC o wym.14x14cm b/ aluz.	szt	5
35.	Kształtki PVC kanalizacji wewn trznej 110 mm	szt	6
36.	Kształtki PVC kanalizacji wewn trznej 50 mm	szt	9
37.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	11,4021
38.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	4,22712
39.	Listwa progowa aluminiowa	m	2,7
40.	Listwy przypodłogowe systemowe	m	62,466
41.	Lustro na metalowym stela u 60x80 cm LU7B	szt	2
42.	Ł cznik wiecznikowy p/t	szt.	2,02
43.	Ł czniki hermetyczne	szt.	3,06
44.	Ł czniki z eliwa ci gliwego ocynkowane Fi 15 mm	szt	4,12
45.	Naro niki ochronne z k towników stalowych	szt	0,91285
46.	Opaski drzwiowe	kpl	4
47.	Oprawa RASTRA LED do sufitów podwieszanych	szt	8
48.	Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych 4x18W - kompletna	szt	18
49.	O cie nica stała na skrzydło "60" w okleinie CPL HQ 0,2	szt	2
50.	O cie nica stała na skrzydło "80" w okleinie CPL HQ 0,2	szt	2
51.	Panele podłogowe klasy AC5 grub. 8 mm typu click	m2	56,004
52.	Papier cieny elektrokorundowy w ark.	ark	9,936
53.	Pianka poliuretanowa	kg	0,23359
54.	Piasek do zapraw	m3	0,18834
55.	pioanka polietylenowa 3 mm pod panele podłogowe	m2	64,0815
56.	Pisuar porcelanowy biały	szt	1
57.	plafon cienny łazienkowy w szczelno ci IP44	szt.	5
58.	Płyta AMF-THERMATEX Feinstratos 600x600x15 mm SK	m2	124,3759
59.	Płyta gipsowo-kartonowa grubo ci 12.5 mm	m2	9,5481
60.	Płyta z wełny mineralnej	m2	5,8401
61.	Płytki ceramiczne podłogowe - Parady Inwest 20x20 Grafite	m2	9,009
62.	Płytki ceramiczne cienne - Parady Inwesta 20x20 Bianco	m2	45,4104
63.	Płytki podłogowe Campina Desert 60x60 Cerrad	m2	64,37706
64.	Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast"	kg	85,7142

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilo
65.	Podokienniki z konglomeratu	szt	1
66.	Pojemnik na r czniki papierowe w rolach MERIDA TOP MIN CTS201	szt	2
67.	Półpostumenty porcelanowe do umywalek	szt	2
68.	Preparat gruntuj cy "Atlas Uni Grunt"	kg	18,8475
69.	Preparat gruntuj cy "Atlas Uni Grunt"	dm3	104,88661
70.	Przył cza elastyczne do armatury	szt	4
71.	PT1TN Pojemnik na papier toaletowy MERIDA TOP MAX BTN101	szt	2
72.	Puszka odgał na bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60	szt	4,08
73.	samopoziomuj ca masa szpachlowa TERPLAN-N	kg	169,6275
74.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ust powych "Kompakt"	kpl	2
75.	Skrzydła drzwiowe wewn trzne "60", płytowe, pełne, okleina CPL HQ 0,2	szt	2
76.	Skrzydła drzwiowe wewn trzne "80", płytowe, pełne, okleina CPL HQ 0,2	szt	2
77.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	52,56978
78.	Sucha zaprawa gipsowa tynkowa	kg	1 345,0065
79.	Sucha zaprawa samopoziomuj ca "ATLAS SAM 100"	kg	1 921,9837
80.	Syfon pisuarowy mosi ny chromowany M1516P, Fi'25`mm	szt	1
81.	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	2
82.	Sznur konopny smołowany	kg	0,23
83.	szpachlówka olejno - ywiczna	dm3	0,225
84.	Ta ma spoinowa	m	16,8065
85.	Tynk gipsowy GOLDBAND	kg	556,5
86.	Tynk zacierany (strukturalny) RP	kg	2 285,712
87.	Uchwyty do rur PVC 110`mm	szt	2
88.	Uchwyty do rur PVC 50`mm	szt	3
89.	umywalki porcelanowe	szt.	2
90.	Urz dzenie sanit. KOMPAKT	szt	2
91.	Uszczelka gumowa pier cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	8
92.	Uszczelka gumowa pier cieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50`mm	szt	12
93.	Utylizacja płyt sufitowych	m3	0,711
94.	utylicacja stolarki drzwiowej	m3	4,088
95.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06665
96.	Wkr ty stalowe do drewna z łbem sto kowym lub kulistym	szt	141,3438
97.	Woda	m3	0,56728
98.	Wpust ciekowy podłogowy PVC 50 mm	szt	2
99.	Wsporniki do umywalek pr towe	szt	2
100.	zaprawa klej ca (sucha mieszanka)	kg	946,77759
101.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	101,583
102.	Zawór splukuj cy do pisuarów Fi'15`mm, mosi ny chromowany M1945	szt	1
103.	Zawór wodny k towy 1/2" x 1/2" z motylkiem	szt	2

Zestawienie sprz tu

Lp.	Nazwa sprz tu	Jedn.	Ilo
1.	Agregat tynkarski 1.1-3.0`m3/h (1)	m-g	1,86984
2.	Samochód dostawczy do 0.9`t (1)	m-g	0,25
3.	Samochód samowładowczy do 5`t (1)	m-g	7,24649
4.	rodek transportowy	m-g	19,88352
5.	rodek transportowy (1)	m-g	0,00048
6.	Wyci g	m-g	30,05923
7.	Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,112
8.	Wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,46875
9.	uraw okienny do 0,50t	m-g	0,81798
10.	uraw okienny przeno ny 0,15t	m-g	0,3216
Razem m-g (z dokładno ci do zaokr gle):			61,02989