

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH
ADRES INWESTYCJI : BIAŁOBRZEGI UL. SZKOLNA NR 5
INWESTOR : ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : 03-808 WARSZAWA UL MIŃSKA NR. 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAMIL DEMIAŃCZUK
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
1.1		Remont ścian i sufitów			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
1		Sufity			
		2.90*5.75+3.75*2.65+3.75*3.88+4.06*3.08+4.67*4.00+3.75*4.69+4.73*4.36+2.70*7.70+2.00*2.80	m ²	136.948	
		1.40*3.20+4.80*1.40+4.90*1.40+5.30*1.50+8.20*1.50+1.50*3.00	m ²	42.810	
		Razem sufity = 179,758 m2			
		Ściany			
		(2.90+5.75)*2*3.00	m ²	51.900	
		(3.75+2.65)*2*3.00	m ²	38.400	
		(3.75+3.88)*2*3.00	m ²	45.780	
		(4.06+3.08)*2*3.00	m ²	42.840	
		(4.67+4.00)*2*3.00	m ²	52.020	
		(3.75+4.69)*2*3.00	m ²	50.640	
		(4.73+4.36)*2*3.00	m ²	54.540	
		(2.70+7.70)*2*3.00	m ²	62.400	
		(2.00+2.80)*2*3.00	m ²	28.800	
		(2.30+4.00+5.60+5.90+5.97+3.00+3.00+3.70)*3.00	m ²	100.410	
		(2.70+6.75+6.73+2.70)*3.00	m ²	56.640	
		2.70*3.20	m ²	8.640	
		4.20*3.50	m ²	14.700	
		4.80*3.5	m ²	16.800	
		3.10*3.00	m ²	9.300	
		7.50*3.00	m ²	22.500	
		4.90*3.50	m ²	17.150	
		2.70*3.20	m ²	8.640	
		2.70*6.40	m ²	17.280	
		5.50*3.00	m ²	16.500	
		13.00*3.00	m ²	39.000	
		Razem ściany = 754,88 m2			
				RAZEM	934.638
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		179.578	m ²	179.578	
				RAZEM	179.578
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		754.88	m ²	754.880	
				RAZEM	754.880
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity	m ²		
d.1.	1204-08				
1		934.638	m ²	934.638	
				RAZEM	934.638
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1		179.578	m ²	179.578	
				RAZEM	179.578
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		754.88	m ²	754.880	
				RAZEM	754.880
1.2		Remont posadzek			
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
d.1.	0818-05				
2		2.90*5.75+3.75*2.65+3.75*3.00+4.06*3.08+4.67*4.00+3.75*4.69+4.73*4.36+2.70*7.70+2.00*2.80	m ²	133.648	
		0.90*0.20*9	m ²	1.620	
				RAZEM	135.268
8	kalk. indyw.	Wywiezienie z remontowanego budynku i utylizacja wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.	2				
		135.268	m ²	135.268	
				RAZEM	135.268

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		135.268	m ²	135.268	
				RAZEM	135.268
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładzinę dywanową	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2		135.268	m ²	135.268	
				RAZEM	135.268
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03				
2		Krotność = 2 135.268	m ²	135.268	
				RAZEM	135.268
12	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.1.	02 1124-01				
2		135.268	m ²	135.268	
				RAZEM	135.268
13	KNR-W 2-	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile z wkładką z wykładziny dywanowej	m		
d.1.	02 1124-06				
2		2.90*2+5.75*2+3.75*6+2.65*4+3.88*2+3.08*2+4.06*2+4.67*6+4.00*2+4.36*2+7.70*2+2.00*2+2.80*2 -0.90*9	m	142.180	
			m	-8.100	
				RAZEM	134.080
14	NNRNKB	(z.VII) Osadzenie listew wykończających progowych z profili stalowych	m		
d.1.	202 0842-02				
2	analogia	0.90*9	m	8.100	
				RAZEM	8.100
2		ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE			
2.1		Malowanie elewacji			
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie elewacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2.	2611-01				
1		budynek biurowy (11.00*2+17.30+20.00)*8.00 garaż (4.25*2+6.80*2)*2.60	m ²	474.400	
			m ²	57.460	
				RAZEM	531.860
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie elewacji - dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²		
d.2.	2611-03				
1	analogia	531.86	m ²	531.860	
				RAZEM	531.860
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych polegające na naprawie i poszpachlowaniu uszkodzeń	m ²		
d.2.	1204-08				
1		531.86	m ²	531.860	
				RAZEM	531.860
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynk strukturalny współ. do R+M = 1,20	m ²		
d.2.	1204-04				
1	analogia	531.86	m ²	531.860	
				RAZEM	531.860
19	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2.	02 1603-01				
1		budynek biurowy 474.40	m ²	474.400	
				RAZEM	474.400
2.2		Remont ogrodzenia			
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod zatopienie siatki poliamidowej - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2.	2611-01				
2		13.50*2.00*2	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
21	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod zatopienie siatki poliamidowej- dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²		
d.2.	2611-03				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		54.00	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
22	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2	Przyklejenie warstwy siatki poliamidowej na powierzchni ogrodzenia	m ²		
		54.00	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
23	KNR-W 2- d.2. 02 0830-03 2 analogia	Wykonanie gładzi z zaprawy klejowej zatartej na gładko na zatopionej siatce	m ²		
		54.00	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
24	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie ogrodzenia	m ²		
		54.00	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
25	KNR-W 2- d.2. 02 1519-03 2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		54.00	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000