

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ K.R.U.S. W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI : NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. OKRZEI NR. 3
INWESTOR : ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : 03-808 WARSZAWA UL MIŃSKA NR. 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAMIL DEMIAŃCZUK
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2019 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2019 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MAŁOWANIE ELEWACJI			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie elewacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacje 15.80*7.20*2 13.00*9.00 5.00*7.00 -2.9*3.50*2 brama wjazdowa (2.90*2+3.50)*13.00 studzienki piwniczne 3.00*1.50*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 227.520 117.000 35.000 -20.300 120.900 18.000	
				RAZEM	498.120
2	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie elewacji - dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 498.12	m ² m ²	 498.120	
				RAZEM	498.120
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych polegające na naprawie i poszpachlowaniu uszkodzeń 498.12	m ² m ²	 498.120	
				RAZEM	498.120
4	KNR 4-01 d.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynk strukturalny współ. do R+M = 1,20 498.12	m ² m ²	 498.120	
				RAZEM	498.120
5	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 15.80*7.00*2 13.00*9.00 5.00*7.00	m ² m ² m ²	 221.200 117.000 35.000	
				RAZEM	373.200