

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont piwnic KRUS PI Ter w Wałbrzychu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont piwnic KRUS PI Ter w Wałbrzychu</b>					
1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek z parapetu	m <sup>2</sup>		
		1.1*0.6	m <sup>2</sup>	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
2	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m <sup>2</sup> <pom kotłowni>(2.4+0.8*2)*2.40+3.0*1.0 <korytarz przy kotłowni>0.8*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.600 0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.240</b>
3	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m <sup>2</sup> - zeszkrobanie łuszczącej się farby <pom kotłowni + pom przyległe>(4.35+0.9+2.5+4.35+2.75)*0.8+(4.50+4.70+0.9*2)*2*0.7 <korytarz przy kotłowni>8.80*2*0.5 <pom wodomierza> (4.70+2.25)*0.7 <pom magazynowe sąsiad z pom wodomierza> (4.70+2.25)*0.7 <magazyn >(4.47+4.66)*2*0.7 <korytarz piwnic>12*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.280 8.800 4.865 4.865 12.782 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.592</b>
4	ZKNR C-2 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych - ponad 5,0 m <sup>2</sup> poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.240</b>
5	ZKNR C-2 0404-05	Roboty przygotowawcze. Neutralizacja soli metodą smarowania - jednokrotne Krotność = 2 poz.2+poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.832</b>
6	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m <sup>2</sup> poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.240</b>
7	ZKNR C-2 0410-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.240</b>
8	ZKNR C-2 0411-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.240</b>
9	KNR-W 4-01 0813-05 analogia	Wymiana cokolików z jednego rzędu płytek gres o wysokości do 12 cm na zaprawie klejowej 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.12+poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	668.161	
				<b>RAZEM</b>	<b>668.161</b>
11	KNR AT-26 0303-01 + analiza indywidualna	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą siilkatową - aplikacja ręczna poz.2 <pom kotłowni + pom przyległe>(4.35+4.70)*2*3.4+(4.50+4.70+0.9*2)*2*2.4+(2.4+2.4)*2*2.8 <korytarz przy kotłowni>(8.80+1.8)*2*2.45 <pom wodomierza> (4.70+2.25)*2*2.45 <magazyn >(4.47+4.66)*2*2.45 <pom magazynowe sąsiad z pom wodomierza> (4.70+2.25)*2*2.45 <korytarz piwnic z przedsionkiem>(11.4+2.38)*2*2.45+(5.1+2.8)*2*2.45+(1.5+2.0)*2*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.240 141.220 51.940 34.055 44.737 34.055 123.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>442.629</b>
12	KNR-W 4-01 1204-01 + analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont piwnic KRUS PI Ter w Wałbrzychu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom kotłowni + pom przyległe>20.5+2.4*2.4+20.6	m <sup>2</sup>	46.860	
		<korytarz przy kotłowni>11.9	m <sup>2</sup>	11.900	
		<pom wodomierza> 4.70*2.4	m <sup>2</sup>	11.280	
		<pom magazynowe sąsiad z pom wodomierza> 4.70*2.4	m <sup>2</sup>	11.280	
		<magazyn >4.47*4.66	m <sup>2</sup>	20.830	
		<korytarz piwnic z przedsionkiem>(11.4+2.38)*2*2.45+(5.1+2.8)*2*2.45+(1.5+2.0)*2*2.45	m <sup>2</sup>	123.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.532</b>
13	analiza indywidualna	Sprawdzenie i uszczelnienie rewizji pionu kanalizacyjnego w korytarzyku przy kotłowni	msc		
		1	msc	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		poz. 12	m <sup>2</sup>	225.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.532</b>
15	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		poz. 12	m <sup>2</sup>	225.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.532</b>
17	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		12*0.9*2.1*2	m <sup>2</sup>	45.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.360</b>