

**USŁUGI KOSZTORYSOWE
I NADZÓR BUDOWLANY**

Marek Wróblewski
33-100 Tarnów, ul. Rolnicza 8/19
☎ (0-14) 626-04-08
REGON 980151979; NIP 873-116-71-21

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT:

Osuszanie pomieszczeń zalanych w wyniku powodzi na pierwszym poziomie budynku placówki terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej etap I

NAZWA ROBÓT:

Roboty budowlane

KODY CPV :

45453100-8 - Roboty renowacyjne osuszania ścian i posadzek

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS Placówka
Terenowa w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 12

OPRACOWAŁ:

MAREK WRÓBLEWSKI
Upr. do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budowy i robót
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. PG VII/7342/141/93

2019 -06- 2 8

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec, 2019 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Ogólna charakterystyka robót
2. Przedmiar robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Budowa: Osuszanie pomieszczeń zalanych w wyniku powodzi na pierwszym poziomie budynku placówki terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej etap I

Podstawa opracowania: Wizja lokalna, ustalenia z Inwestorem

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

W ramach osuszania pomieszczeń przewiduje się wykonanie następujących robót:

- skucie posadzek z płytek ceramicznych
- skucie tynków
- czyszczenie ścian szczotkami stalowymi po skutych tynkach
- wyniesienie gruzu z poziomu piwnic
- odwóz gruzu wraz z utylizacją
- wykonanie pomiaru elektronicznego stopnia zawilgocenia ścian i posadzek

Osuszanie pomieszczeń zalanych w wyniku powodzi na pierwszym poziomie budynku placówki terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej etap I

Identyfikator kosztorysu: Osuszanie ścian

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45453100-8 Roboty renowacyjne OSUSZANIE		
1.1 Garaż			
1	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej $(4,74+5,50)*2*2,50-(0,96*2,02+1,02*0,63)$	m2	48,62
2	KNR 4-01 619-3 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2	m2	48,62
3	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $5,50*4,74*1,05$	m2	27,37
4	KNR 4-01 106-5 Usunięcie z piwnic budynku gruzu $48,62*0,02+27,37*0,02$	m3	1,52
5	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	1,52
6	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	1,52
1.2 Korytarz			
7	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej $(2,12+2,56)*2*2,20$	m2	20,59
8	KNR 4-01 619-3 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2	m2	20,59
9	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $2,12*2,56$	m2	5,43
10	KNR 4-01 106-5 Usunięcie z piwnic budynku gruzu $20,59*0,02+5,43*0,02$	m3	0,52
11	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,52
12	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,52
1.3 Archiwum			
13	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej $((4,51+3,48)*2+(4,51+4,35)*2+(4,51+4,23)*2)*2,20$	m2	112,60
14	KNR 4-01 619-3 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2	m2	112,60
15	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $(4,51*3,48)+(4,51*4,35)+(4,51*4,23)$	m2	54,39
16	KNR 4-01 106-5 Usunięcie z piwnic budynku gruzu $112,60*0,02+54,39*0,02$	m3	3,34
17	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	3,34

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,34
2	POMIAR ZAWILGOCENIA ŚCIAN I POSADZEK		
19	1-1 Elektroniczny pomiar stopnia i rozkładu zawilgocenia ścian i posadzek	kpl	1,00