

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		NOWY SĄCZ				
1.1		Przebudowa magazynu oleju				
1.1.1		Demontaże i wyburzenia				
1		Demontaż i wyniesienie zbiorników oleju wraz z utylizacją odpadów	kpl	1.000	0.00	0.00
d.1.1.1						
2		Demontaż instalacji zasilania oleju wraz z utylizacją odpadów	kpl	1.000	0.00	0.00
d.1.1.1						
3	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1.1	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
4	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.760	0.00	0.00
5	KNR 4-01 d.1. 0348-01 1.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	8.624	0.00	0.00
6	KNR 4-01 d.1. 0106-05 1.1	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.795	0.00	0.00
7	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1.1	Wywiezienie samochodami samowyadkowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	1.795	0.00	0.00
8	KNR 4-01 d.1. 0108-20 1.1	Wywiezienie samochodami samowyadkowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdą następną 1 km Krotność = 9	m ³	1.795	0.00	0.00
9	ANALIZA d.1. WŁASNA 1.1	Oplata za korzystanie z środowiska	m ³	1.795	0.00	0.00
1.1.2		Roboty budowlane				
10	KNR 4-01 d.1. 0303-02 1.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.050	0.00	0.00
11	KNR AT-44 d.1. 0301-01 1.2	Nadproża KONBET typu "L"	m belki	3.900	0.00	0.00
12	KNR 2-02 d.1. 1203-01 1.2	Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 - wewnętrzne	m ²	2.000	0.00	0.00
13	KNR 2-02 d.1. 1203-01 1.2	Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 - zewnętrzne	m ²	2.000	0.00	0.00
14	NNRNKB d.1. 202 1128-02 1.2 1128-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 10 cm zatarłe na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	8.584	0.00	0.00
15	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	8.584	0.00	0.00
16	NNRNKB d.1. 202 2806-05 1.2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z pyłkiem kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m ²	8.584	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
17	NNRNKB d.1. 202 2809-03 1.2	(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	11.720	0.00	0.00	
18	KNR 4-01 d.1. 0705-02 1.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	5.000	0.00	0.00	
19	KNR 4-01 d.1. 0711-01 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	4.100	0.00	0.00	
20	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	113.144	0.00	0.00	
21	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi- mi starych tynków z poszpachłowaniem nierówności	m ²	113.144	0.00	0.00	
22	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian	m ²	113.144	0.00	0.00	
1.1.	3	Instalacje elektryczne					
23	KNNR 5 d.1. 1105-07 1.3	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m	4.000	0.00	0.00	
24	KNR-W 5-08 d.1. 0212-01 1.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	4.000	0.00	0.00	
25	KNNR 5 d.1. 0301-12 1.3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym Krotność = 1 (puszka)	szt.	1.000	0.00	0.00	
26	KNNR 5 d.1. 0302-01 1.3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm Krotność = 1 (puszka)	szt.	1.000	0.00	0.00	
27	KNNR 5 d.1. 0308-03 1.3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Krotność = 1 (Mieszkanie)	szt.	1.000	0.00	0.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł