

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ K.R.U.S. W SOCHACZEWIE
ADRES INWESTYCJI : SOCHACZEW UL. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1A
INWESTOR : ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : 03-808 WARSZAWA UL MIŃSKA NR. 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAMIL DEMIAŃCZUK
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2019 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2019 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALOWANIE ELEWACJI			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie elewacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (7.00+2.00+4.20+5.40)*7.50 (6.40+1.50+3.30+6.00+2.50+1.80*2)*8.30 (5.80+1.00+0.90+1.00+6.80)*7.50	m ² m ² m ²	139.500 193.390 116.250	
				RAZEM	449.140
2	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie elewacji - dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 449.14	m ² m ²	449.140	
				RAZEM	449.140
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych polegające na naprawie i poszpachlowaniu uszkodzeń 449.14	m ² m ²	449.140	
				RAZEM	449.140
4	KNR 4-01 d.1 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynk strukturalny współ. do R+M = 1,20 449.14	m ² m ²	449.140	
				RAZEM	449.140
5	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 449.14	m ² m ²	449.140	
				RAZEM	449.140
2		REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
6	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie okładziny schodów z płytek na zaprawie cementowej 5.00*5.60	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 28.00*0.03	m ³ m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
8	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - całkowita odległość 10 km Krotność = 9 0.84	m ³ m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
9	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " UNI GRUNT " - powierzchnie poziome 28.00	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 2-02 d.2 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 28.00	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR 2-02 d.2 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 28.00	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNR 2-02 d.2 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 11.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
3		MALOWANIE OGRODZENIA			
13	KNR 4-01 d.3 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek plecionych z ramkami stalowymi - ogrodzenie 19*2.30*0.90 16*2.30*0.90 26.00*1.00	m ² m ² m ²	39.330 33.120 26.000	
				RAZEM	98.450