

**USŁUGI KOSZTORYSCWE
I NADZÓR BUDOWLANY**

Marek Wróblewski
33-100 Tarnów, ul. Rolnicza 8/19
☎ (0-14) 626-04-08
REGON 850151979; NIP 979-116-71-21

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT:

Osuszanie pomieszczeń zalanych w wyniku powodzi na pierwszym poziomie budynku placówki terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej etap II

NAZWA ROBÓT:

Roboty budowlane

KODY CPV :

45453100-8 - Roboty renowacyjne osuszania ścian i posadzek

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS Placówka Terenowa w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 12

OPRACOWAŁ:

MAREK WRÓBLEWSKI
Upr. do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budowy i robót
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. PG VII/1/7342/141/93

DATA OPRACOWANIA: Lipiec, 2019 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Ogólna charakterystyka robót
2. Przedmiar robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Budowa: Osuszanie pomieszczeń zalanych w wyniku powodzi na pierwszym poziomie budynku placówki terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej etap II

Podstawa opracowania: Wizja lokalna, ustalenia z Inwestorem

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

W ramach osuszania pomieszczeń przewiduje się wykonanie następujących robót:

- wykonanie nowych tynków wraz z odsoleniem ścian
- malowanie tynków farbą przepuszczalną
- malowanie sufitów farbą emulsyjną
- wykonanie warstwy niwelującej pod posadzki
- zagruntowanie posadzki
- ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych z wykonaniem cokolika
- wymiana drzwi stalowych wewnętrznych w garażu
- malowanie regałów stalowych poprzez czyszczenie, piaskowanie i malowanie proszkowe z odwozem i przywozem z lakierni

Osuszanie pomieszczeń zalanych w wyniku powodzi na pierwszym poziomie budynku placówki terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej etap II

Identyfikator kosztorysu: OSUSZANIE ŚCIAN 2

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45453100-8 Roboty renowacyjne OSUSZANIE		
<i>1.1</i>	<i>Garaż</i>		
1	KNR 0-26 IGM 635-6 Wykonanie tynków renowacyjnych wykonywanych ręcznie - odsolenie trzykrotne ścian o powierzchni do 5 m2 (4,74+5,50)*2*2,50-(0,96*2,02+1,02*0,63)	m2	48,62
			48,62
2	KNR 2-02 WACETOB 848-3 Szpachla wapienno-trachitowa	m2	48,62
3	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami przepuszczalnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian 48,62	m2	48,62
4	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	26,07
5	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, (posadzka) 5,50*4,74	m2	26,07
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni posadzki	m2	26,07
7	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (gres) układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm 5,50*4,74	m2	26,07
8	KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych (gres) układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm (5,50+4,74)*2	m	20,48
9	KNR 0-19 IGM 929-12 Analogia Wymiana drzwi stalowych 0,96*2,02	m2	1,94
			1,94
<i>1.2</i>	<i>Korytarz</i>		
10	KNR 0-26 IGM 635-6 Wykonanie tynków renowacyjnych wykonywanych ręcznie - odsolenie trzykrotne ścian o powierzchni do 5 m2 (2,12+2,56)*2*2,20	m2	20,59
			20,59
11	KNR 2-02 WACETOB 848-3 Szpachla wapienno-trachitowa	m2	20,59
12	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami przepuszczalnymi Tagosil Profi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	20,59
13	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	5,43
14	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 1,0*2,0*2	m2	4,00
			4,00
15	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, (posadzka) 2,12*2,56	m2	5,43
			5,43
16	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni posadzki	m2	5,43

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (gres) układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm 2,12*2,56	m2	5,43
		5,43	
18	KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych (gres) układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm (2,12+2,56)*2	m	9,36
		9,36	
1.3 Archiwum			
19	KNR 0-26 IGM 635-6 Wykonanie tynków renowacyjnych wykonywanych ręcznie - odsolenie trzykrotne ścian o powierzchni do 5 m2 $((4,51+3,48)*2+(4,51+4,35)*2+(4,51+4,23)*2)*2,20$	m2	112,60
		112,60	
20	KNR 2-02 WACETOB 848-3 Szpachla wapienno-trachitowa	m2	112,60
21	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami przepuszczalnymi Tagosil Profi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	112,60
22	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,39
23	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, (posadzka) $(4,51*3,48)+(4,51*4,35)+(4,51*4,23)$	m2	54,39
		54,39	
24	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni posadzki	m2	54,39
25	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (gres) układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm $(4,51*3,48)+(4,51*4,35)+(4,51*4,23)$	m2	54,39
		54,39	
26	KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych (gres) układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm $((4,51+3,48)+(4,51+4,35)+(4,51+4,23))*2$	m	51,18
		51,18	
1.4 Malowanie regałów			
27	kalkulacja własna Czyszczenie, piaskowanie, oraz malowanie proszkowe regałów metalowych o pow. ok 6 m2/1kpl z odwozem i przywozem z lakierni	kpl	15,00

