
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wybranych pomieszczeń. KRUS Warszawa ul. Mińska

ADRES INWESTYCJI: KRUS Warszawa ul. Mińska

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.07.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont wybranych pomieszczeń. KRUS Warszawa ul. Mińska					
1		Pokój 204			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,85 + 6,10) * 2 * 3,50	m2	62,65	
				RAZEM	62,65
2	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1	m2	62,65	
				RAZEM	62,65
3	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.1	m2	62,65	
				RAZEM	62,65
4	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1	m2	62,65	
				RAZEM	62,65
5	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		poz.1	m2	62,65	
				RAZEM	62,65
6	KNR-W 2-02 d.1 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		2,80 * 6,10	m2	17,08	
				RAZEM	17,08
7	KNR-W 4-03 d.1 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR-W 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych dźwiękoszczelnych	m2		
		0,90 * 2,05 * 1	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
9	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		poz.6	m2	17,08	
				RAZEM	17,08
10	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	17,08	
				RAZEM	17,08
11	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
12	KNR-W 2-02 d.1 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		poz.6	m2	17,08	
				RAZEM	17,08
13	KNR-W 2-02 d.1 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		(2,85 + 6,10) * 2	m	17,90	
				RAZEM	17,90
14	KNR-W 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Pokój 202			
15 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,90 + 9,60) * 2 * 3,50	m2	87,50	
				RAZEM	87,50
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.15	m2	87,50	
				RAZEM	87,50
17 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.15	m2	87,50	
				RAZEM	87,50
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.15	m2	87,50	
				RAZEM	87,50
19 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.15	m2	87,50	
				RAZEM	87,50
20 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		2,90 * 9,60	m2	27,84	
				RAZEM	27,84
21 d.2	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
22 d.2	KNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych dźwiękoszczelnych	m2		
		0,90 * 2,05 * 1	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
23 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		poz.20	m2	27,84	
				RAZEM	27,84
24 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.20	m2	27,84	
				RAZEM	27,84
25 d.2	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
26 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		poz.20	m2	27,84	
				RAZEM	27,84
27 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		(2,90 + 9,60) * 2	m	25,00	
				RAZEM	25,00
28 d.2	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pokój 203			
29 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,20 + 5,80) * 2 * 3,50	m2	77,00	
				RAZEM	77,00
30 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.29	m2	77,00	
				RAZEM	77,00
31 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.29	m2	77,00	
				RAZEM	77,00
32 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.29	m2	77,00	
				RAZEM	77,00
33 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.29	m2	77,00	
				RAZEM	77,00
34 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		5,20 * 5,80	m2	30,16	
				RAZEM	30,16
35 d.3	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
36 d.3	KNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych dźwiękoszczelnych	m2		
		0,90 * 2,05 * 1	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
37 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		poz.34	m2	30,16	
				RAZEM	30,16
38 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.34	m2	30,16	
				RAZEM	30,16
39 d.3	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
40 d.3	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		poz.34	m2	30,16	
				RAZEM	30,16
41 d.3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,20 + 5,80) * 2	m	22,00	
				RAZEM	22,00
42 d.3	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pokój 201			
43 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,15 + 5,80) * 2 * 3,50	m2	76,65	
				RAZEM	76,65
44 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.43	m2	76,65	
				RAZEM	76,65
45 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.43	m2	76,65	
				RAZEM	76,65
46 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.43	m2	76,65	
				RAZEM	76,65
47 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		poz.43	m2	76,65	
				RAZEM	76,65
48 d.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		5,15 * 5,80	m2	29,87	
				RAZEM	29,87
49 d.4	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
50 d.4	KNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych dźwiękoszczelnych	m2		
		0,90 * 2,05 * 1	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
51 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		poz.48	m2	29,87	
				RAZEM	29,87
52 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.48	m2	29,87	
				RAZEM	29,87
53 d.4	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
54 d.4	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		poz.48	m2	29,87	
				RAZEM	29,87
55 d.4	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,15 + 5,80) * 2	m	21,90	
				RAZEM	21,90
56 d.4	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00