

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów Multi Split wraz z podłączeniem do zasilania z instalacji budynku.

Specyfikacja dla klimatyzatorów i wykonywanych czynności:

1. Klimatyzatory ściennie MULTI SPLIT posiadające moc chłodzenia/grzania 2,0/2,5kW, zasilanie 230V przeznaczone do chłodzenia pomieszczeń biurowych nr 12,13 - parter, nr 19,24,25 – piętro.
2. Klimatyzatory ściennie MULTI SPLIT posiadające moc chłodzenia/grzania 2,6/3,2kW, zasilanie 230V przeznaczone do chłodzenia pomieszczeń biurowych nr 14 – parter, nr 22 – piętro.
3. Klimatyzator ścienny MULTI SPLIT posiadający moc chłodzenia/grzania 3,5/4,2kW, zasilanie 230V przeznaczony do chłodzenia pomieszczenia sali obsługi klienta i Sali narad – parter.
4. 2 jednostki zewnętrzne MULTI SPLIT SPLIT posiadające moc chłodzenia/grzania 12,2/12,7kW, zasilanie 230V, zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku od strony podwórka pod balkonem stanowiącym własność KRUS.
4. Łączną długość zastosowanych w instalacji obiegu freonu rurociągów wykonanych z rur miedzianych oraz rurociągów PCV określa przedmiar robót.
5. Wykonanie prób szczelności zamontowanych urządzeń.
6. Przeszkolenie personelu Placówki w zakresie obsługi.