

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Klimatyzacja			
1	d.1	kalkulacja indywidualna	montaż klimatyzatorów ściennych, np. klimatyzator firmy Haier FLARE (R32) MULTI SPLIT chłodzenie/grzanie 2,0/2,5 kW wraz z pompami skroplin Parter - pom. 12, pom. 13 2 I Piętro - pom. 19, pom. 24, pom. 25 3	kpl. kpl. kpl.	 2,00 3,00	
					RAZEM	5,00
2	d.1	kalkulacja indywidualna	montaż klimatyzatorów ściennych, np. klimatyzator firmy Haier FLARE (R32) MULTI SPLIT chłodzenie/grzanie 2,6/3,2 kW wraz z pompami skroplin Parter - pom. 14 2 I Piętro - pom. 22 1	kpl. kpl. kpl.	 2,00 1,00	
					RAZEM	3,00
3	d.1	kalkulacja indywidualna	montaż klimatyzatorów ściennych, np. klimatyzator firmy Haier FLARE (R32) MULTI SPLIT chłodzenie/grzanie 3,5/4,2 kW wraz z pompami skroplin Parter - sala obsługi klienta 1 sala narad 1	kpl. kpl. kpl.	 1,00 1,00	
					RAZEM	2,00
4	d.1	kalkulacja indywidualna	Montaż jednostki zewnętrznej - (R410A) MULTI SPLIT chłodzenie/grzanie 12,2/12,7 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
5	d.1	kal. indywidualna	Zasilanie elektryczne urządzeń klimatyzacyjnych przewodami YDY 3x4mm ² oraz przewodami sygnałowymi 3x1,5mm ² wraz z zabudową odpowiednich zabezpieczeń w tablicach rozdzielczych, zgodnie z dtr urządzeń 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
6	d.1	KNR 7-24 0235-02	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm 10*12	m m	 120,00	
					RAZEM	120,00
7	d.1	KNR 7-24 0515-05	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 5.0 tys.kcal/h 10	kpl. kpl.	 10,00	
					RAZEM	10,00
8	d.1	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10*5,0	m m	 50,00	
					RAZEM	50,00