
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe - wymiana wykładzin podłogowych w budynku
Placówki Terenowej KRUS w Płońsku

DATA OPRACOWANIA: 17.10.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.10.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty remontowe- wymiana wykładzin podłogowych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Płońsku					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie starej posadzki	m2		
		168,3	m2	168,30	
				RAZEM	168,30
2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		168,3	m2	168,30	
				RAZEM	168,30
3	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne dywanowe	m		
		168,3 * 1,16	m	195,23	
				RAZEM	195,23
4	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.1 * 0,05	m3	8,42	
				RAZEM	8,42