
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe - wymiana wykładzin podłogowych w budynku KRUS
w Radomiu

DATA OPRACOWANIA: 17.10.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.10.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty remontowe- wymiana wykładzin podłogowych w budynku KRUS w Radomiu					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie starej posadzki	m2		
		3,35 * 6,00 * 5 + 16,00 + 24,00 + 7,50 * 12,15	m2	231,63	
				RAZEM	231,63
2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		poz.1	m2	231,63	
				RAZEM	231,63
3	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne dywanowe	m		
		poz.1 * 1,16	m	268,69	
				RAZEM	268,69
4	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.1 * 0,05	m3	11,58	
				RAZEM	11,58