

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe w budynku KRUS Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 17.10.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
17.10.2019

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Roboty remontowe w budynku KRUS Warszawa</b>					
1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(459,49 + 1260,24 + 1434,83 + 1374,99 + 435,26) * 20%	m2	992,96	
				RAZEM	992,96
2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		356,22 * 30%	m2	106,87	
				RAZEM	106,87
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		(459,49 + 1260,24 + 1434,83 + 1374,99 + 435,26) 356,22	m2 m2	4 964,81 356,22	
				RAZEM	5 321,03
4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		4 964,81	m2	4 964,81	
				RAZEM	4 964,81
5	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
		356,22	m2	356,22	
				RAZEM	356,22
6	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m2		
		0,80 * 2,10 * 38	m2	63,84	
				RAZEM	63,84
7	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych łazienkowych	m2		
		0,80 * 2,10 * 8 + 0,70 * 2,10	m2	14,91	
				RAZEM	14,91
8	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		(poz.6 + poz.7) * 0,10	m3	7,88	
				RAZEM	7,88