

Inwestor – KRUS OR/Rzeszów

Budowa – Placówka Terenowa KRUS w Przeworsku ul. Krasickiego 1

Kosztorysy Inwestorskie

Remont tynków ścian w korytarzu piwnicy.

1. KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej - m² 20,00
2. KNR 0-23 2611/01 Oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian – analogia – m 20,00
3. KNR 0-39 0111/01 Uzupełnienie tynków – tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonane ręcznie - m² 20,00
4. KNR 4-01 1201/01 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych renowacyjnych farbami zalecanymi do tynków renowacyjnych. - m² 20,00

Remont schodów od strony parkingu.

1. KNR 4-01 0819/15 Rozebranie okładziny schodów z lastryku - m² 8,00
2. KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i zmycie - m² 8,00
3. KNR 0-23 2611/03 Zagruntowanie podłoża schodów dwukrotnie emulsją Uni-Grunt - m² 8,00
4. KNR 0-12 1121/01 Przygotowanie podłoża – wyrównanie - m² 8,00
5. KNR 9-23 0202/05 Wykonanie hydroizolacji pod płytki - m² 8,00
6. KNR 0-12 1121/05 Okładziny schodów z płytek układanych na kleju metodą kombinowaną o wymiarach 30x30, płytki antypoślizgowe, mrozoodporne, zaprawa klejąca i spoinująca mrozoodporna - m² 8,00

Ułożenie płytek w pomieszczeniach piwnicznych.

1. KNR 0-23 2611/01 Oczyszczenie i zmycie powierzchni posadzek-analogia- m² 27,00
2. KNR 0-23 2611/03 Zagruntowanie podłoża posadzek dwukrotnie emulsją Uni-Grunt - m² 27,00
3. KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - m² 27,00
4. KNR 0-12 1118/09 Posadzka z płytek gresowych układanych na klej o wymiarach 30x30 metodą kombinowaną - m² 27,00
5. KNR 2-02 1105/05 Cokolik z płytek – mb 43,00

Uwagi: Kolor płytek musi być uzgodniony z inwestorem.