

Kosztorys ofertowy

Remont - konserwacja zabytkowej kamienicy - Placówki terenowej KRUS

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty malarskie wewnętrzne, posadzki**

Lokalizacja: **37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 15, działka nr ew. gr. 1769, obręb 4 jedn. ew.
Miasto Jarosław**

Data opracowania:

2019-09-30

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont - konserwacja zabytkowej kamienicy - Placówki terenowej KRUS				
1	Rozdział	PARTER				
1.1	Element	Malowanie				
1.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z pow. ścian i sufitów	m2	663,496		
1.1.2	KNR 40/212/2	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	663,496		
1.1.3	KNR 401/1202/7	Analogia - Przeszpachlowanie, wyrównanie i przeszlifowanie z odkurzeniem powierzchni	m2	663,496		
1.1.4	KNR 40/212/2	Ponowne za gruntowanie powierzchni	m2	663,496		
1.1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami zmywalnymi 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	145,814		
1.1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami zmywalnymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	517,682		
1.2	Element	Posadzki				
1.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie wykładzin	m2	58,600		
1.2.2	KNR 401/211/1	Analogia - oczyszczenie podłogi (Rx 0,5) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	58,60		
1.2.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	58,60		
1.2.4	KNR 202/1118/1	Analogia - przespachlowanie dla wyrównania powierzchni	m2	58,60		
1.2.5	KNR 202/1112/3	Posadzki z wykładziny syntetycznej	m2	25,300		
1.2.6	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	25,30		
1.2.7	KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW systemowe	m	26,030		
1.2.8	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych	m2	33,300		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2	Rozdział	I PIĘTRO				
2.1	Element	Malowanie				
2.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z pow. ścian i sufitów	m2	796,341		
2.1.2	KNR 40/212/2	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	796,341		
2.1.3	KNR 401/1202/7	Analogia - Przeszpachlowanie, wyrównanie i przeszlifowanie z odkurzeniem powierzchni	m2	796,341		
2.1.4	KNR 40/212/2	Ponowne zagruntowanie powierzchni	m2	796,341		
2.1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami zmywalnymi 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	159,700		
2.1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami zmywalnymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	636,641		
2.2	Element	Posadzki				
2.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie wykładzin	m2	159,700		
2.2.2	KNR 401/211/1	Analogia - oczyszczenie podłogi (Rx 0,5) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	159,70		
2.2.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	159,70		
2.2.4	KNR 202/1118/1	Analogia - przespachlowanie dla wyrównania powierzchni	m2	159,70		
2.2.5	KNR 202/1112/3	Posadzki z wykładziny syntetycznej	m2	159,70		
2.2.6	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	159,70		
2.2.7	KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW systemowe	m	193,830		