

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Wymiana zużytych uszczelki w oknach PCV. Nowe uszczelki z EPDM na skrzydłach i ościeżnicach okiennych 152	m m	152.000	
				RAZEM	152.000
2	Kalkulacja Własna	Regulacja skrzydeł okiennych polegająca na: - sprawdzeniu prawidłowości oteriania i zamykania - sprawdzeniu mechanizmów uchylania skrzydeł - regulacji mechanizmów i elementów wyposażenia skrzydeł - konserwacja mechanizmów ruchomych 18	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
3	Kalkulacja własna	Silikonowanie stolarki okiennej narożnik okna z parapetem od wewnątrz budynku dł. okna 2,10 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
6	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
9	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 4.80	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNR 0-17 2609-06	Wzmocnienie ścian budynków przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR AT-26 0301-02	Systemowwe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr.1 mm 4.80	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
12	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie 4.80	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0.50	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-04 0505-02	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowej 0.40	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
15	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 0.65	m ² m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
16	KNR 2-02 2103-06	obłożenie podestu cokołu płytkami granitowymi - elem.gr.1 cm 0.50	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 2-02 2104-01	Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokąt.grub.6cm i szer.do 20cm 2.1	m m	2.100	
				RAZEM	2.100
18	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20 x16,5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 5 * 9.5	m ² m ²	47.500	
				RAZEM	47.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z piasku o grub. 5 cm analogia	m ²		
		5 * 8.8	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
20	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		5 * 8.80	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
21	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-31 1407-01	Wypełnienie przekopów piaskiem stabiliz.cementem z ręcznym przygot.mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -kostka z odzysku doliczono 2 m2 na wymiane ze względu na uszkodzenia przy rozbiórce	m ²		
		44.00	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000