

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Krus remont holu					
1 korytarz i łazienki					
1		wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli biurowych oraz tablic informacyjnych wraz z ich ustawianiem	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	demontaż - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1	1202-09	115	m2	115.000	
				RAZEM	115.000
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.+ łazienki	m2		
d.1	0811-07	51.79+8.2	m2	59.990	
				RAZEM	59.990
5	KNR 4-01	usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
d.1	0106-04	0.9+0.83	m3	1.730	
				RAZEM	1.730
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do4 km	m3		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	0.9+0.83	m3	1.730	
				RAZEM	1.730
7	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.1	1001-11	5.01	m2	5.010	
				RAZEM	5.010
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202 1134-02	115	m2	115.000	
				RAZEM	115.000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome + łazienki	m2		
d.1	202 1134-01	51.79+8.2	m2	59.990	
				RAZEM	59.990
10	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych + łazienki	m2		
d.1	0815-06	51.79+8.2	m2	59.990	
				RAZEM	59.990
11	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
d.1	0815-05	115	m2	115.000	
				RAZEM	115.000
12	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłóży z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm- wykonanie lamperii	m2		
d.1	0109-01	39.8*1.5	m2	59.700	
				RAZEM	59.700
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	202 1134-02	115-59.7	m2	55.300	
				RAZEM	55.300
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome + łazienki	m2		
d.1	202 1134-01	51.79+8.2	m2	59.990	
				RAZEM	59.990
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów + łazienki	m2		
d.1	1204-01	51.79+8.2	m2	59.990	
				RAZEM	59.990
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1	1204-02	115-59.7	m2	55.300	
				RAZEM	55.300
17	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży + łazienki	m2		
d.1	1118-01	51.79+8.2	m2	59.990	
				RAZEM	59.990

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą + łazienki 51.79+8.2	m ² m ²	59.990	
				RAZEM	59.990
19 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
20 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych -lampy led 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
21 d.1	KNR 4-02 0223-03 analogia	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'- demontaż i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa -demontaż i ponowny montaż umywalk w tym wymiana umywalki w łazience pom. 7 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNR 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem- demontaż i ponowny montaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie ściany z płytek (łazienki) 39.02+16.15	m ² m ²	55.170	
				RAZEM	55.170
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55.17	m ² m ²	55.170	
				RAZEM	55.170
26 d.1	KNR 4-01 0710-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na ścian- wyrównanie ścian pod glazurę 55.17	m ² m ²	55.170	
				RAZEM	55.170
27 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 55.17	m ² m ²	55.170	
				RAZEM	55.170
28 d.1	KNR 2-02 1113-08	montaż listw przyściennych drewnianych 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
29 d.1	kalk. własna	wykonanie i montaż stoiska informacyjnego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 wymiana stolarki drzwiowej					
30 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31 d.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.05*0.10*9	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
32 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnętrznych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.64*10	m ² m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
34 d.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
35 d.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle (wykucie przewodu z tynku oraz wykucie nowej bruzdy do przełożenia przewodu) 9*1.5	m m	13.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.500
36	KNR-W 4-03 d.2 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych lub kablukowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
38	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 9*0.35	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
39	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 9*0.45	m ² m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
40	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany w pokojach) 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
41	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- ściany w pokojach 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
42	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3 śmietnik					
43	KNR 2-01 d.3 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)- odkopanie ściany tylnej śmietnika 2.9*0.4*0.70	m ³ m ³	0.812	
				RAZEM	0.812
44	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 26.26	m ² m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
45	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie powierzchni muru 26.26	m ² m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
46	KNR 0-17 d.3 2609-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- osadzenie narożników 9.38*2+8*1.4	m m	29.960	
				RAZEM	29.960
47	KNR 4-01 d.3 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 26.26	m ² m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
48	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa- izolacja tylnej ściany 2.9*1.10	m ² m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
49	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 26.26	m ² m ²	26.260	
				RAZEM	26.260
50	KNR 0-17 d.3 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 26.26-3.19	m ² m ²	23.070	
				RAZEM	23.070
51	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 2.7*2.1	m ² m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
52	kalk. własna d.3	wykonanie krętek ażurowych z drewna przy zadaszeniu śmietnika 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000