

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w PT KRUS w Nowym Mieście Lubawskim  
ADRES INWESTYCJI : ul. Lipowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Krzysztof Litkowski  
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2019

---

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>Parter</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pokoje, pomieszczenia sanitarne i garaż</b>			
d.1.1	1 Wyniesienie mebli, urządzeń i wyposażenia z remontowanych pomieszczeń i ponowne ustawienie po zakończeniu prac, zabezpieczenie opraw oświetleniowych, skrzynek, tablic, gniazd i klimatyzatorów 11	kpl. kpl.	11.000	11.000
			RAZEM	11.000
d.1.1	2 Zabezpieczenie podłóg folią 11.4+5.33+7.66+7.25+15.7+13.09+5.66+20.72+14.57+13.49+10.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.740	125.740
			RAZEM	125.740
d.1.1	3 Zabezpieczenie stolarki folią <okna>0.92*1.85+0.92*0.95+0.62*0.95*4+1.18*2.18*2+0.92*1.85*3+1.52*1.3*4+1.52*1.85+<drzwi>1.0*2.05*12+2.6*2.1+4.62*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.819	69.819
			RAZEM	69.819
d.1.1	4 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 318.301+125.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	444.041	444.041
			RAZEM	444.041
d.1.1	5 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 444.041	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	444.041	444.041
			RAZEM	444.041
d.1.1	6 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.83*2+3.05*2+5.15*2+3.05*2+4.8*2+2.75*2+2.75*2+2.06*2+5.9*2+3.69*2+5.34*2+2.73*2+4.35*2+3.13*2+2.5*2+4.35*2)*3.0+(2.54*2+2.1*2+2.65*2+3.05*2+2.38*2+3.05*2)*1.0-69.819	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	318.301	318.301
			RAZEM	318.301
d.1.1	7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 125.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.740	125.740
			RAZEM	125.740
d.1.1	8 Wymiana cokolików z jednego rzędu płytek na zaprawie klejowej - zdjęcie odspojonych płytek i ponowne ułożenie po wykonanych pracach naprawczych 2	m m	2.000	2.000
			RAZEM	2.000
d.1.1	9 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami - odbicie zawilgoconego tynku 2	m m	2.000	2.000
			RAZEM	2.000
d.1.1	10 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) 2	m m	2.000	2.000
			RAZEM	2.000
d.1.1	11 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III - uzupełnienie tynku 2	m m	2.000	2.000
			RAZEM	2.000
<b>1.2</b>	<b>Korytarz i poczekalnia</b>			
d.1.2	12 Zabezpieczenie opraw, gniazd, oraz demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie) tablic i skrzynek na czas malowania 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
			RAZEM	1.000
d.1.2	13 Zabezpieczenie podłóg folią 3.1+41.61+10.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.660	55.660
			RAZEM	55.660
d.1.2	14 Zabezpieczenie stolarki folią <okna>1.22*1.65+<drzwi>1.82*3.0*3+1.02*2.9*2+1.0*2.05*9+4.62*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.619	56.619
			RAZEM	56.619
d.1.2	15 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 53.498+14.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.548	67.548
			RAZEM	67.548
d.1.2	16 Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 67.548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.548	67.548
			RAZEM	67.548
d.1.2	17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.0*2+2.05*2+4.6+0.64*2+2.75+5.68+2.85+1.7+4.62+2.4+1.8+3.64)*1.75-(1.22*1.05+1.82*1.75*3+1.02*1.65*2+1.0*0.8*9+4.62*1.75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.498	53.498
			RAZEM	53.498

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	10.95+3.1	m <sup>2</sup>	14.050	
			RAZEM	14.050
<b>2 Poddasze</b>				
<b>2.1 Pokoje</b>				
19 d.2.1	Wyniesienie mebli, urządzeń i wyposażenia z remontowanych pomieszczeń i ponowne ustawienie po zakończeniu prac, zabezpieczenie opraw oświetleniowych, skrzynek, tablic, gniazd i klimatyzatorów	kpl.		
	10	kpl.	10.000	
			RAZEM	10.000
20 d.2.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	4.1+5.7+7.64+15.08+10.81+8.92+11.52+15.63+44.43+13.26	m <sup>2</sup>	137.090	
			RAZEM	137.090
21 d.2.1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
	<okna>0.92*1.65+0.94*1.6*2+1.22*1.65*2+1.98*1.25+0.78*1.4+1.52*1.65+0.92*1.65+0.78*1.4+1.52*1.65+<drzwi>1.0*2.05*10	m <sup>2</sup>	40.245	
			RAZEM	40.245
22 d.2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	332.555+137.09	m <sup>2</sup>	469.645	
			RAZEM	469.645
23 d.2.1	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
	469.645	m <sup>2</sup>	469.645	
			RAZEM	469.645
24 d.2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	(5.15*2+3.05*2+2.75*2+4.06*2+2.19*2+4.06*2+2.83*2+4.06*2+2.88*2+5.08*2+9.23*2+3.54*2+2.41+4.73+2.45*2+4.35*2+3.05*2)*2.8+(3.05*2+1.43*2+1.87*2+3.05*2+2.5*2+3.05*2)*0.8-40.245	m <sup>2</sup>	332.555	
			RAZEM	332.555
25 d.2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	137.09	m <sup>2</sup>	137.090	
			RAZEM	137.090
26 d.2.1	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
	0.5+0.5	m <sup>2</sup>	1.000	
			RAZEM	1.000
27 d.2.1	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - uzupełnienie brakujących i uszkodzonych płyt	m <sup>2</sup>		
	1*1	m <sup>2</sup>	1.000	
			RAZEM	1.000
<b>2.2 Korytarz</b>				
28 d.2.2	Zabezpieczenie opraw, gniazd, oraz demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie) tablic i skrzynek na czas malowania	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
29 d.2.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	24.71+4.31	m <sup>2</sup>	29.020	
			RAZEM	29.020
30 d.2.2	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
	<okna>1.22*1.65+<drzwi>0.9*2.05*10	m <sup>2</sup>	20.463	
			RAZEM	20.463
31 d.2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	56.913+29.02	m <sup>2</sup>	85.933	
			RAZEM	85.933
32 d.2.2	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
	85.933	m <sup>2</sup>	85.933	
			RAZEM	85.933
33 d.2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	(1.42*2+3.05+8.16*2+1.79*2+5.66*2+1.8*2)*1.75-(0.9*0.8*10+1.3*1.55*2+1.0*1.55*2)	m <sup>2</sup>	56.913	
			RAZEM	56.913
34 d.2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	29.02	m <sup>2</sup>	29.020	
			RAZEM	29.020
<b>2.3 Klatka schodowa</b>				

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.3	Zabezpieczenie opraw, gniazd, oraz demontaż i ponowny montaż (lub zabezpieczenie) tablic i skrzynek na czas malowania	kpl.		
1		kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
36 d.2.3	Zabezpieczenie podłóg i schodów folią	m <sup>2</sup>		
4.38*3.0+5.7*3.0		m <sup>2</sup>	30.240	
			RAZEM	30.240
37 d.2.3	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
<drzwi i okna>1.2*1.6*2+0.6*1.2*1+0.75*1.5+0.9*2.05*4+1.98*2.8		m <sup>2</sup>	18.609	
			RAZEM	18.609
38 d.2.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
30.24		m <sup>2</sup>	30.240	
			RAZEM	30.240
39 d.2.3	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
30.24+44.646		m <sup>2</sup>	74.886	
			RAZEM	74.886
40 d.2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
(4.38*2+3.0*2+5.7*2+3.0*2)*1.75-(1.2*1.6*2+0.6*1.2+0.75*1.5+0.9*0.8*4+1.98*1.55)		m <sup>2</sup>	44.646	
			RAZEM	44.646
41 d.2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
30.24		m <sup>2</sup>	30.240	
			RAZEM	30.240