

PRZEDMIAR ROBÓT

DOPROWADZENIE DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 38/40

nazwa pozycji	jednostka	ilość
Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1,00
Wycinka drzew	szt.	4,00
Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi przeciw pożarowej	m2	22,00
Rozbiórka krawężnik i ławy podkrawężnikowej	mb	44,00
Rozbiórka obrzeży	mb	44,00
Korytowanie pod konstrukcje drogi przeciwpożarowej	m3	41,50
Profilowanie podłoża pod konstrukcje	m2	92,00
Zabezpieczenie istniejących kabli teletechcznych rurą dwudzielną 110	mb	12,00
Ustawienie krawężnika betonowego 15 x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	31,00
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2	m2	92,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm	m2	92,00
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm	m2	92,00
Odtworzenie terenów zielonych	m2	31,00
Prace porządkowe	kpl	1,00