

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia, sufitów oraz montaż systemu przyzywowego dla osób niepełnosprawnych w Placówce Terenowej KRUS w Gorlicach ul. Kopernika 10 38-300 Gorlice  
ADRES INWESTYCJI : Gorlice, ul. Kopernika 10  
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
ADRES INWESTORA : 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 1a  
BRANŻA : Roboty remontowe.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty elektryczne dodatkowe</b>			
1 d.1	KNNR 9 0501-03	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W na Prato Led PXF	szt		
		43	szt	43,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,000</b>
2 d.1		Kalkulacja Indywidualna okablowanie pod Przyzyw	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1		MOntaż systemu przyzywowego ABB	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana wypełnienia sufitu podwieszanego</b>			
4 d.2	NNRNKB 202 2702-01 analogia informacja, gabinet lekar- ski, korytarz, pok. 7, 8, 9, 10	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Rozebranie sufitu podwieszanego - M=0 201,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	201,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,000</b>
5 d.2	KNR 2-02 2005-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - montaż płyty sufitu podwieszanego na istniejącej konstrukcji 201,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	201,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,000</b>