

WYKAZ ZBROJENIA ŁAWA Ł.F.1 NA 1mb					
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita	
				A-I	A-III/IN
1	10	50	5	φ6	φ10
2	6	104	5		
7	6	110	20		
8	10	110	20		
pręty dodatkowe					
3	10	145	20		29,00
4	10	125	20		25,00
5	10	125	20		25,00
6	10	145	20		29,00
Długość całkowita wg średnic				[m]	27,2
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	6,04
Masa prętów wg gatunku stali				[kg]	6,0
Masa całkowita 1 mb ławy				[kg]	21,2
Masa całk. 228 mb ławy z pr. dodat.				[kg]	4890,0

ZBROJENIE W OBRĘBIE ZMIANY POZIOMÓW

1,10 -

60

1,35 -

1,40 -

1,65 -

1,60 -

1,90 -

- PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
- PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKIKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł.1
60x30cm

③ 5x4φ10 L=145cm

④ 5x4φ10 L=125cm

⑤ 5x4φ10 L=125cm

⑥ 5x4φ10 L=145cm

② ø6co20cm, L=104cm

① ø10co20cm, L=50cm

BETON C20/25
STAL ŻEBROWANA A-III/IN
STAL GŁADKA A-I



PSJ PROJECT
ul. Urzędzalska 6/3,
33-100 Tarnów
tel.309-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:
BUDOWA BUDYNKU USELIGOWEGO DOCELOWEJ SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W MIEJSCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WODKAN, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, DZ. NR 1341/11341/4, OBRĘB 1 STARE MIASTO, JEDN. EWID. 181101_1

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 1341/2, 1341/4, OBRĘB 1 STARE MIASTO, JEDN. EIWD. 181101_1

INWESTOR:

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE
UL. SŁOWACKIEGO 7, 35-060 RZESZÓW

PROJEKTANT:

mgr inż. Sylwia Pękała
nr upr. w specj. konstr. bud. PDK/0028/PWOK/17
mgr inż. Joanna Nytko
nr upr. w specj. konstr. bud MAP/0152/PWBKb/17

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

ZBROJENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ Ł.1

BRANŻA: konstrukcja

DATA: 11.2019

SKALA: 1:10

RYS. NR:

K-4