
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont OR KRUS w Warszawie remont schodów
ADRES INWESTYCJI: OR KRUS w Warszawie ul. Mińska 25
NAZWA INWESTORA: OR KRUS w Warszawie
ADRES INWESTORA: Warszawa ul. Mińska 25

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.06.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont OR KRUS w Warszawie remont schodów					
1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na schodach	m2		
		$116,00 * 0,30 * 1,35 + 116 * 0,15 * 1,35 + 2 * 2,8 + 1,0 + 1,4 * 2,8 + 1,55 * 2,7 + 1,55 * 2,7 + 1,7 * 2,7 + 1,7 * 2,7 + 1,7 * 2,7 + 1,7 * 2,7 + 3,26$	m2	110,98	
				RAZEM	110,98
2	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów	m		
		$58,00 + 13,6 + 10,8 + 6,1 + 5,4 + 11,2 + 2,8 + 4 + 4 + 5,6$	m	121,50	
				RAZEM	121,50
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	110,98	
				RAZEM	110,98
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm	m2		
		poz.1	m2	110,98	
				RAZEM	110,98
5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m2		
		poz.1	m2	110,98	
				RAZEM	110,98
6	NNRNKB 202 2809-03 analogia	(z.VI) Cokolik fabryczny z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
		poz.2	m	121,50	
				RAZEM	121,50
7	KNR-W 2-02 0830-02	Uzupełnienie gładzi gipsowej nad cokołem	m2		
		poz.2 * 0,20	m2	24,30	
				RAZEM	24,30
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.7	m2	24,30	
				RAZEM	24,30
9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.7	m2	24,30	
				RAZEM	24,30
10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na korytarzach	m2		
		110	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
11	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokolików	m		
		$110,00 / 1,4 * 2$	m	157,14	
				RAZEM	157,14
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.10	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm	m2		
		poz.10	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
14	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket	m2		
		poz.10	m2	110,00	
				RAZEM	110,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	RAZEM	110,00
		poz.11	m	157,14	
				RAZEM	157,14
16	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.10	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
17	KNR-W 2-02 0830-02	Uzupełnienie gładzi gipsowej nad cokołem	m2		
		poz.11 * 0,20	m2	31,43	
				RAZEM	31,43
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.17	m2	31,43	
				RAZEM	31,43
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		poz.17	m2	31,43	
				RAZEM	31,43
20		Wywóz i utylizacja PVC	konte ner		
		1	konte ner	1,00	
				RAZEM	1,00