

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno- biurowym Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie		
1	Element	Prace modernizacyjne		
1.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	2,0
1.2	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	2,0
1.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	2,0
1.4	KNNR 8/225/6	Demontaż urządzeń sanitarnych, pisuar porcelanowy	kpl	1,0
1.5	KNNR 8/128/4	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, podgrzewacz przepływowy	szt	2,0
1.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt	3,0
1.7	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	szt	2,0
1.8	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy	szt	4,0
1.9	KNR 403/1120/1	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5·mm ² , 2 wyloty w puszcze	szt	
1.10	KNR 403/1133/4	Demontaż opraw żarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych	szt	5,0
1.11				
1.12	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m ²	szt	7,0
1.13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż bramki wejściowej na piętro budynku	szt	1,0
1.14	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	49,7
1.15	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie częściowe sufitu podwieszanego z kasetonów dla potrzeb demontażu ścianek działowych	kpl	1,0
1.16	KNR 202/2003/1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01- rozbiórka R = 0,500 M = 0,000 S = 0,000	m ²	32,0
1.17	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m ²	57,20
1.18	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych	m ²	57,20
1.19	KNR 202/609/3	Rozbiórka izolacji ze styropianu R = 0,500 M = 0,000 S = 0,000	m ²	57,20
1.20	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm-rozbiórka podkładu betonowego (57,20x0,10)=5,72m ³	m ³	5,72
1.21	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu z parteru budynku	m ³	11,0
1.22	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m ³	11,0
1.23	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja styropianu oraz śmieci	kpl	1,0
1.24	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rur instalacji C.O. lub wykonanie ogrzewania podłogowego	kpl	1,0
1.25	Kalkulacja indywidualna	Doprowadzenie rur ciepłej wody do batrii w łazienkach	kpl	1,0
1.26	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie grzejnika w pomieszczeniu garażowym	kpl	1,0
1.27	Kalkulacja indywidualna	Doprowadzenie zasilania do grzejnika w pomieszczeniu kotłowni	kpl	1,0
1.28	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek- uzupełnienie oraz zagęszczenie podłoża	m ³	1,0
1.29	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m ³	5,72
1.30	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	57,20
1.31	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa gr.10cm (styrodur)	m ²	57,20
1.32	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	57,20
1.33	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m ²	57,20
1.34	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	m ²	57,20
1.35	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	m ²	32,0
1.36	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m ²	57,20
1.37	Kalkulacja indywidualna	Montaż sufitu podwieszanego wcześniej rozebranego	kpl	1,0
1.38	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej,gresowe,kl. ścieralności V,antypoślizgowość R9	m ²	57,20

Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno- biurowym Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1.39	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	20,50
1.40	KNR 12/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła	m	20,50
1.41	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	49,7
1.42	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	49,7
1.43	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	m2	49,7
1.44	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe z demontażu	szt	7,0
1.45	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6-m2 z demontażu	m2	12,90
1.46	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	21,80
1.47	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	188,0
1.48	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych, 2-krotne	m2	188,0
1.49	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach z kontrolą dostępu	m2	3,63
1.50	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1,0
1.51	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1,0
1.52	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1,0
1.53	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1,0
1.54	KNNR 4/234/1	Pisuar pojedynczy z płuczką	kpl	1,0
1.55	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm dla osoby niepełnosprawnej	szt	1,0
1.56	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm	szt	1,0
1.57	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwytów dla osoby niepełnosprawnej ze stali nierdzewnej	szt	3,0
1.58	Kalkulacja indywidualna	Przerobienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1,0
1.59	KSNR 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych,	kpl	5,0