

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Limanova parking			
1.1		Roboty przygotowawcze			
d.1.		Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty ziemne			
d.1.	2 KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m ³		
	0205-02	0.50*0.62*(22.19+15+25+5+2+11.51+10)<pod krawężnik 15x30cm>	m ³	28.117	
	2 0214-04	0.62*0.50*(10*2.50*5+(22.19+10.40)*5+(11.51-5.00)*5+16-12.56+100-78.5)<spod rozebranego krawężnika>	m ³	107.086	
				RAZEM	135.203
d.1.	3	Utylizacja gruzu	t		
	analiza indywidualna	poz.2*1.86<ziemia>	t	251.478	
				RAZEM	251.478
1.3		Zjazd			
d.1.	4 KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
	0103-04	(10*2.50*5+(22.19+10.40)*5+(11.51-5.00)*5+16-12.56+100-78.5)<pod kostkę>	m ²	345.440	
	3	(22.19+15+25+5+2+11.51+10)*0.50<pod krawężniki i obrzeża>	m ²	45.350	
				RAZEM	390.790
d.1.	5 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
	0114-05	poz.4	m ²	390.790	
	3 0114-06			RAZEM	390.790
d.1.	6 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
	0114-07	poz.5	m ²	390.790	
	3 0114-08			RAZEM	390.790
d.1.	7 KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
	0401-08	(22.19+15+25+5+2+11.51+10)<15x30cm>	m	90.700	
	3	25+2+2<najazdowy 15x22cm>	m	29.000	
		5<najazd 15x30cm>	m	5.000	
				RAZEM	124.700
d.1.	8 KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
	0402-04	poz.7*0.30*0.25	m ³	9.353	
	3			RAZEM	9.353
d.1.	9 KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	0403-03	(22.19+15+25+5+2+11.51+10)	m	90.700	
	3			RAZEM	90.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 2-31 d.1. 0403-03 3 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m 5+2+2	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-31 d.1. 0403-05 3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25+2+2	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
12	KNR 2-31 d.1. 0403-05 3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-31 d.1. 0511-03 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 345.44	m ² m ²	345.440	
				RAZEM	345.440
1.4		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-01 d.1. 0505-01 4	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 462	m ² m ²	462.000	
				RAZEM	462.000
15	KNR 2-01 d.1. 0510-01 4	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 462	m ² m ²	462.000	
				RAZEM	462.000
16	d.1. 4	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego sterowany pilotem wraz z wykonaniem fundamentów i automatyki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1. 4	Wykonanie zasilania i zabezpieczenie kabli energetycznych do bramy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000