

KOSZTORYS ŚLEPY 020-07-120

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
UL.Ś. MARCIN 46/50
60-959 POZNAŃ

Obiekt: PLACÓWKA TERENOWA KRUS w KONINIE
UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIN

Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE

Lokalizacja: KONIN UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIN

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
koszty zakupu materiałów %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 020-07-120

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
UL.Ś. MARCIN 46/50
60-959 POZNAŃ

Obiekt: PLACÓWKA TERENOWA KRUS w KONINIE
UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIB

Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: KONIN UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIN

KOSZTORYS 020-07-120

Strona 1

25-08-2020

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY REMONTOWE:ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE				
1.1		Elewacja				
1.1	10	KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	1600,00
1.1	20	KNR 401-07-26-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	65,00
1.1	30	KNR 202-09-10-01-00 Naprawa cokołu-Uzupełnienie tynku szlachetnego(mozaikowy)gładzony na ścianach i powierzchniach płaskich	m ²	15,00
1.1	40	KNR 401-07-26-02-00 Uzupełnienie tynków zew kat III-gzysmu o pow do 3 m ²	m ²	3,00
1.1	50	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	15,60
1.1	60	KNR 202-05-17-04-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	15,60
1.1	70	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	4,00
1.1	80	KNR 202-05-19-03-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	4,00
1.1	90	KNR 401-03-54-13-00 Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt	8,00
1.1	100	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach zewnętrznych	szt	8,00
1.1	110	KNR 712-00-01-02-00 Czyszczenie ręczne szczotkami metalowymi ściany z kamienia	m ²	20,00
1.1	120	KNR 401-06-21-06-00 Analogia.Zaimpregnowanie konserwacyjne ścian z kamienia	m ²	20,00
1.1	130	KNR 403-06-09-01-00 Wymiana opraw zewnętrznych na oprawy ledowe 50W	szt	3,00
1.1	140	921-01-06-02-00 Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą zimną.	m ²	1600,00
1.1	150	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi(wykonanie reperacji pęknięć,rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni-Spachtelmasse 190 Caparol lub równoważne)	m ²	1600,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1	160	KNR 202-26-30-05-00 Malowanie ścian zewnętrznych farbą elewacyjną dwukrotnie wraz z zagruntowaniem w kolorze KEIM EXCLUSIVE 9298	m ²	1600,00
<hr/>						
1.2	Elementy zewnętrzne					
<hr/>						
1.2	10	KNR 202-12-17-02-00 Narożniki stalowe dł do 1,5 m z kątownika 65x65x9	szt	2,00
1.2	20	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie wejścia do Placówki z płytek ceramicznych	m ²	15,00
1.2	30	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	0,45
1.2	40	KNR 404-11-01-06-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu gruzu samochodem dostawczym	m ³	0,45
1.2	50	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30(mrozoodpornych, antypoślizgowych-kolor do uzgodnienia) na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	15,00
1.2	60	KNR 401-07-01-05-00 Naprawa boków schodów żelbetowycj:Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	16,00
1.2	70	KNR 202-09-27-01-00 Podkład pod wyprawy z tynku szlachetnego(mozaikowego) na ścianach, pow.płaskich wykonany ręcznie	m ²	16,00
1.2	80	KNR 202-26-23-06-01 Przyklejenie siatki na ścianach na zaprawie	m ²	16,00
1.2	90	KNR 202-09-10-01-00 Tynk szlachetny gładzony(mozaikowy)na ścianach i pow.płaskich	m ²	16,00
1.2	100	KNR 401-13-06-01-00 Demontaż konstrukcji i balustrad schodowych ø 32 mm	mb	7,50
1.2	110	KNR 202-12-09-01-01 Balustrady z pochwytem stalowym ø 32	metr	7,50
<hr/>						
1.3	Utylizacja materiałów z rozbiórek					
<hr/>						
1.3	10	Utylizacja Rynny z bl.ocynk	m ³	0,81
1.3	20	Utylizacja Rury spustowe z bl.ocynk	m ³	0,18
1.3	30	Utylizacja Płytki ceramiczne	m ³	0,45
1.3	40	Utylizacja Balustrada schodowa	m ³	0,23
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 020-07-120					

PRZEDMIAR ŚLEPY 020-07-120

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
UL.Ś. MARCIN 46/50
60-959 POZNAŃ

Obiekt: PLACÓWKA TERENOWA KRUS w KONINIE
UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIB

Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE

Lokalizacja: KONIN UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIN

PRZEDMIAR 020-07-120

Strona 1

25-08-2020

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			ROBOTY REMONTOWE:ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE		
1.1			Elewacja		
1.1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m wsp: R = 0,955	m ²	1600,00
1.1	20	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	65,00
1.1	30	KNR 202-09-10-01-00	Naprawa cokołu-Uzupełnienie tynku szlachetnego(mozaikowy)gładzony na ścianach i powierzchniach płaskich	m ²	15,00
1.1	40	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III-gzymsu o pow do 3 m ²	m ²	3,00
1.1	50	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	15,60
1.1	60	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150 wsp: R = 0,955	metr	15,60
1.1	70	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	4,00
1.1	80	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120 wsp: R = 0,955	metr	4,00
1.1	90	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	8,00
1.1	100	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach zewnętrznych	szt	8,00
1.1	110	KNR 712-00-01-02-00	Czyszczenie ręczne szczotkami metalowymi ściany z kamienia	m ²	20,00
1.1	120	KNR 401-06-21-06-00	Analogia.Zaimpregnowanie konserwacyjne ścian z kamienia	m ²	20,00
1.1	130	KNR 403-06-09-01-00	Wymiana opraw zewnętrznych na oprawy ledowe 50W	szt	3,00
1.1	140	KNR 921-01-06-02-00	Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą zimną.	m ²	1600,00
1.1	150	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi(wykonanie reperacji pęknięć,rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni-Spachtelmasse 190 Caparol lub równoważne)	m ²	1600,00
1.1	160	KNR 202-26-30-05-00	Malowanie ścian zewnętrznych farbą elewacyjną dwukrotnie wraz z zagruntowaniem w kolorze KEIM EXCLUSIVE 9298 wsp: R = 0,955	m ²	1600,00
1.2			Elementy zewnętrzne		
1.2	10	KNR 202-12-17-02-00	Narożniki stalowe dł do 1,5 m z kątownika 65x65x9 wsp: R = 0,955	szt	2,00
1.2	20	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie wejścia do Placówki z płytek ceramicznych	m ²	15,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	30	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	0,45
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.20		<i>Obliczenie ilości</i> 15,00*0,03
					0,45
1.2	40	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalsze 5 km wywozu gruzu samochodem dostawczym wsp: S = 5,000	m ³	0,45
1.2	50	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30(mrozoodpornych,antyślizgowych-kolor do uzgodnienia) na zaprawie ATLAS grub 5 mm wsp: R = 0,955	m ²	15,00
1.2	60	KNR 401-07-01-05-00	Naprawa boków schodów żelbetowycj:Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	16,00
1.2	70	KNR 202-09-27-01-00	Podkład pod wyprawy z tynku szlachetnego(mozaikowego) na ścianach, pow.płaskich wykonany ręcznie wsp: R = 0,955	m ²	16,00
1.2	80	KNR 202-26-23-06-01	Przyklejenie siatki na ścianach na zaprawie wsp: R = 0,955	m ²	16,00
1.2	90	KNR 202-09-10-01-00	Tynk szlachetny gładzony(mozaikowy)na ścianach i pow.płaskich	m ²	16,00
1.2	100	KNR 401-13-06-01-00	Demontaż konstrukcji i balustrad schodowych ø 32 mm wsp: R = 4,000 wsp: M = 4,000	mb	7,50
1.2	110	KNR 202-12-09-01-01	Balustrady z pochwytem stalowym ø 32 wsp: R = 0,955	metr	7,50
<hr/>					
1.3	Utylizacja materiałów z rozbiórek				
1.3	10	Utylizacja	Rynny z bl.ocynk	m ³	0,81
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz.50 gr.robót 1.1		<i>Obliczenie ilości</i> 15,60*0,052
					0,81
1.3	20	Utylizacja	Rury spustowe z bl.ocynk	m ³	0,18
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz.70 gr.robót 1.1		<i>Obliczenie ilości</i> 4,00*0,045
					0,18
1.3	30	Utylizacja	Płytki ceramiczne	m ³	0,45
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz.20 gr.robót 1.2		<i>Obliczenie ilości</i> 15,00*0,03
					0,45
1.3	40	Utylizacja	Balustrada schodowa	m ³	0,23
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz.100 gr.robót 1.2		<i>Obliczenie ilości</i> 7,50*0,03
					0,23

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 020-07-120

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
UL.Ś. MARCIN 46/50
60-959 POZNAŃ

Obiekt: PLACÓWKA TERENOWA KRUS w KONINIE
UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIB

Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: KONIN UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
62-500 KONIN

KOSZTORYS 020-07-120

Strona 1

25-08-2020

SYKAL-002376

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1705,35
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y

1	1120699	Druty stalowe ciągnione żarzone CZ	kg	14,40
2	1200218	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60	kg	0,41
3	1320210	Balustrady schodowe stalowe ø 32	metr	7,50
4	1341999	Haki budowlane	kg	19,20
5	1342903	Uchwyt do rur spustowych ø 120	kmpl	1,32
6	1343004	Uchwyt do rynien półokrągłych ø 150	kmpl	31,20
7	1350313	Kratki wentyl stal z żaluzją 14x21	szt	8,00
8	1356004	Rynna półokrągła z blachy OC ø 150	metr	16,38
9	1356103	Rura spustowa okrągła z blachy OC ø 120	metr	4,20
10	1360499	Narożniki i obramienia stalowe	kg	25,34
11	1412399	Środek impregnacyjny	kg	7,12
12	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,34
13	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,34
14	1533200	Detergent	dm ³	96,00
15	1540099	Acetylen	kg	0,30
16	1540899	Tlen techniczny	m ³	0,90
17	1552602	Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	108,30
18	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	1557,20
19	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,04
20	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	40,56
21	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	285,60
22	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	394,40
23	1740119+	Gips szpach.Spachtelmasse 190 Caparol	kg	480,00
24	2350901+	Środek gruntujący Sylitol koncentrat	dm ³	56,00
25	2350911	Farba elewacyjna silikonowa KEIM EXCLUSIVE 9298	dm ³	528,00
26	2351032	Akrylowa masa klejowa GENESIS	kg	24,00
27	2351353	Tynk silikonowo-żywiczy(mozaikowy)	kg	151,90
28	2380810	Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,66
29	2380814	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0,35
30	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,02
31	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,03
32	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	4,05
33	2521007+	Płytki z granitogresu GRES 30x30	m ²	15,30
34	2600010	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,05

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
35	2602002	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,29
36	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,03
37	2760100	Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	22,56
38	2760111	Płyta rusztow pomostow komunikac długa	m ²	0,64
39	2760112	Płyta rusztow pomostow komunikac krótka	m ²	0,32
40	3901199	Siatki z włókna szklanego	m ²	18,88
41	7300600+	Oprawy ledowa zewn.na wysięgniku 50W	szt	3,00

R A Z E M :

S P R ZĘ T

1	35111	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	2,07
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	1,83
3	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,17
4	39911	Samochód specj z platformą i balkonem	m-godz	3,45
5	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	2,72
6	48105	Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m	m-godz	249,60
7	77606	Myjka ciśnieniowa	m-godz	128,00

R A Z E M :
