


malowanie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	odkręcenie na czas malowania tablic informacyjnych i ponowne ich przykręcenie (3 szt)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza indywidualna	odkręcenie i oczyszczenie z zaschniętej starej farby oraz ponowne przykręcenie poręczy aluminiowej o długości 2,10 mb	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	odkręcenie i przykręcenie 2 szt. gaśnic ppoż. i 2 szt. dozowników	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 133.6	m ²		
			m ²	133.600	
				RAZEM	133.600
5	KNR 7-28 0305-02	Naprawa tynków w pomieszczeniach o pow.tynkowanej ponad 0.5 m2	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 133.6	m ²		
			m ²	133.600	
				RAZEM	133.600
7	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie ścian farbą ceramiczną 133.6	m ²		
			m ²	133.600	
				RAZEM	133.600
8	KNR 13-26 0103-04	Wymiana łączników p.t.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 13-26 0103-05	Wymiana łączników n.t.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 13-26 0105-01	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. 10 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 13-26 0103-05	Wymiana łączników n.t.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-03 0602-05 analogia	demontaż oznakowania ewakuacyjnego i ponowny montaż	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
14	analiza indywidualna	Prace poządkowe wraz z utylizacją odpadów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Piotr Choryngiewicz
upr. bud. LUB/0128/OWOK/06