

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 12 Lublin

KOSZTORYS ZEROWY


NAZWA INWESTYCJI : Malowanie dwóch pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : ul. Plac 3-go Maja 2, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Droga Męczenników Majdanka 12 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Choryngiewicz
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INSPEKTOR NADZORU


mgr inż. Piotr Choryngiewicz
upr. bud. LUB/0128/OWOK/06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.09.2020

Data zatwierdzenia

malowanie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	analiza indywidualna	odkręcenie na czas malowania tablic informacyjnych i ponowne ich przykręcenie (3 szt)	kpl				1	
999		-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1							1.000	0.00
2	analiza indywidualna	odkręcenie i oczyszczenie z zaschniętej starej farby oraz ponowne przykręcenie poręczy aluminiowej o długości 2,10 mb	kpl				1	
999		-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2							1.000	0.00
3	analiza indywidualna	odkręcenie i przykręcenie 2 szt. gaśnic ppoż. i 2 szt. dozowników	kpl				1	
		-- Materiały -- odkręcenie gaśnic		1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3							1.000	0.00
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²				133.6	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
1770110		-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0.3000	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4							133.600	0.00
5	KNR 7-28 0305-02	Naprawa tynków w pomieszczeniach o pow.tynkowanej ponad 0.5 m2	m ²				1	
999		-- Robocizna --	r-g	2.9400	0.00	0.0000		
2380899		-- Materiały -- zaprawa	m ³	0.0210	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5							1.000	0.00
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				133.6	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
2x002		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6							133.600	0.00
7	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie ścian farbą ceramiczną	m ²				133.6	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2100	0.00	0.0000		
1510899		-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	kg	0.3030	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
39599		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7							133.600	0.00

INSPEKTOR NADZORU

- 2 -

mgr inż. Piotr Choryngiewicz
upr. bud. LUB/0128/OWOK/06

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
8	KNR 13-26 0103-04	Wymiana łączników p.t.	szt.				5		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5670	0.00	0.0000			
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze	szt %	1.0200 5.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0005	0.00	0.0000			
Razem pozycja 8							0.0000	5.000	0.00
9	KNR 13-26 0103-05	Wymiana łączników n.t.	szt.				1		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1237	0.00	0.0000			
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze	szt %	1.0200 5.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0013	0.00	0.0000			
Razem pozycja 9							0.0000	1.000	0.00
10	KNR 13-26 0105-01	Wymiana gniazd wtyczkowych pod- tynkowych 2-bieg. 10 A	szt.				2		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4820	0.00	0.0000			
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe podtynkowe 2 bieg. materiały pomocnicze	szt %	1.0200 5.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0005	0.00	0.0000			
Razem pozycja 10							0.0000	2.000	0.00
11	KNR 13-26 0103-05	Wymiana łączników n.t.	szt.				1		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1237	0.00	0.0000			
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze	szt %	1.0200 5.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0013	0.00	0.0000			
Razem pozycja 11							0.0000	1.000	0.00
12	KNR-W 4-03 0602-05 analogia	demontaż oznakowania ewakuacyj- nego i ponowny montaż	kpl.				11		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8200	0.00	0.0000			
	7304999 7350500 0000000	-- Materiały -- oprawy hermetyczne porcelanowe żarówki materiały pomocnicze	szt szt %	1.0200 1.0400 4.0000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000			
Razem pozycja 12							0.0000	11.000	0.00
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				70		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000			
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			

INSPEKTOR NADZORU


- 3 -

mgr inż. Piotr Chodźgiewicz
upr. bud. LUB/0128/OWOK/06

malowanie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 13						0.0000	70.000	0.00
14	analiza indywidualna	Prace pożadkowe wraz z utylizacją odpadów -- Materiały -- utylizacja	kpl	1.0000	0.00	0.0000	1	0.00
Razem pozycja 14						0.0000	1.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Piotr Choryngiewicz
upr. bud. LUB/0128/OWOK/06