

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT ŁAZIENEK KRUS CHEŁM</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1,38*1,02+1,02*1,78+1,3*6,2+0,8*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13,643	
				RAZEM	13,643
2	KNR-W 4- d.1 01 0812-05 analogia	Rozebranie okładzin z płytek na ścianach zaprawie i kleju 2,7*(1,38*2+1,32*4+1,78*2+6,2+1,3+2,2+2,95+2,9)-0,8*2,0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				68,505	
				RAZEM	68,505
3	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 3*2*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4,800	
				RAZEM	4,800
4	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2,7*(1,38*2+1,32*4+1,78*2+6,2+1,3+2,2+2,95+2,9)-0,8*2,0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				68,505	
				RAZEM	68,505
5	KNR 4-04 d.1 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km (13,643+68,505)*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3,286	
				RAZEM	3,286
6	KNR 4-04 d.1 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 3,286	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3,286	
				RAZEM	3,286
<b>2 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
7	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 68,505	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				68,505	
				RAZEM	68,505
8	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 68,505	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				68,505	
				RAZEM	68,505
9	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 68,505	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				68,505	
				RAZEM	68,505
10	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13,643	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13,643	
				RAZEM	13,643
11	NNRNKB d.2 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 28	m m		
				28,000	
				RAZEM	28,000
12	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> - PODŁOGA 13,643	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13,643	
				RAZEM	13,643
13	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 13,643	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13,643	
				RAZEM	13,643
14	KNR 2-02 d.2 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 13,643	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13,643	
				RAZEM	13,643
15	KNR 2-02 d.2 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym 2,9*2,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7,830	
				RAZEM	7,830
16	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 13,643	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13,643	
				RAZEM	13,643
17	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzną zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 0,8*2,1*2+0,7*2,1	m m		
				4,830	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2- d.2 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,8*2,1*2+0,7*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,830	4,830
19	KNR-W 4- d.2 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	4,830
3		<b>ROBOTY WOD - KAN</b>		RAZEM	2,000
20	KNR-W 4- d.3 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
21	KNR-W 4- d.3 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
23	KNR-W 2- d.3 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2,000 RAZEM	2,000
24	KNR 4 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 2	kpl. kpl.	2,000 RAZEM	2,000
25	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
26	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.3 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	m m	30,000 RAZEM	30,000
28	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5,000 RAZEM	5,000
29	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 20	m m	20,000 RAZEM	20,000
30	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4,000 RAZEM	4,000
31	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1,5	m m	1,500 RAZEM	1,500
33	KNR-W 4- d.3 02 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. nominalnej 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 8 4	msc. m msc.	4,000 RAZEM	8,000
34	KNR 2-15 d.3 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 2	kpl. kpl.	2,000 RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR INS-TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 2-15 d.3 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 10-15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR-W 2- d.3 15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 2- d.3 15 0143-02 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm <sup>3</sup> + terma do podgrzewania wody 10 L	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	d.3 kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ LUSTEA	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	d.3 kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ DOZOWNIKA DO MYDŁA - TORK ELEVATION 1 LITR PLASTIK	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	d.3	Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy - TORK ELEVATION MINI PLASTIK	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż Dozownika do papieru toaletowego w jumbo rolki - Tork mimi	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki do wc BISK STAL	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
45	KNR 5-08 d.4 0502-11	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
46	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - OPRAWY LED 25 W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
47	KNR 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48	KNR 5-08 d.4 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49	KNR 5-08 d.4 0209-01	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000