

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie robót malarskich oraz wymiana wykładzin w pomieszczenia budynku KRUS w Kozienicach</b>					
1		Wyniesienie i wniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,000</b>
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 1426,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1426,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1426,680</b>
4	KNR 19-01 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1426,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1426,680</b>
5	KNNR 2 1206-03 analogia	Posadzki z płytek dywanowych wraz z cokołem PCV z wklejonym paskiem wykładziny 141,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141,900	4
				<b>RAZEM</b>	<b>141,900</b>