

KOSZTORYSY
Marta Charkiewicz

15-552 Białystok
ul. Kujawska 5A

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w PT KRUS w Mońkach
ADRES INWESTYCJI : Mońki, ul. Tysiąclecia 19A
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oddział regionalny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Charkiewicz, upr. bud. nr PDL/0086/OWOK/12
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2020

WYKONAWCA :

mgr inż. Marta Charkiewicz
uprawnienia budowlane
w spec. K... budowlanej
bez ograniczeń PDL/0086/OWOK/12

Data opracowania
10.11.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowe w PT KRUS w Mońkach			
1.1		Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej			
1	KNR 2-31 d.1. 0807-01 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1,60*12,0	m ² m ²	 19,200	
				RAZEM	19,200
2	KNR 2-31 d.1. 0813-01 1 analogia	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 2*12,0	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 2-31 d.1. 0812-03 1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu 0,15*0,20*poz.2	m ³ m ³	 0,720	
				RAZEM	0,720
4	KNR 2-31 d.1. 0402-03 1	Ława pod obrzeża betonowa zwykła poz.3	m ³ m ³	 0,720	
				RAZEM	0,720
5	KNR 2-31 d.1. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; materiał z rozbiórki poz.2	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 2-31 d.1. 0105-05 1	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.1	m ² m ²	 19,200	
				RAZEM	19,200
7	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; materiał z rozbiórki poz.1	m ² m ²	 19,200	
				RAZEM	19,200
8	KNR 2-21 d.1. 0401-02 1	Odtworzenie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 0,50*12,0*2	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
1.2		Naprawa/malowanie czap słupów ogrodzeniowych			
9	KNR 4-01 d.1. 0722-03 2	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych [0,05*4*0,50+0,50*0,50]*7	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
10	KNR 4-01 d.1. 0724-04 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.9	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
11	KNR-W 2-02 d.1. 1519-04 2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową poz.9	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
1.3		Naprawa i malowanie poręczy wejścia głównego			
12	ZKNR C-2 d.1. 0702-09 3	Wypełnienie spoin między ceglami 0,02*0,25*0,065*10	dm ³ dm ³	 0,003	
				RAZEM	0,003
13	KNR 4-01 d.1. 1212-05 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 0,80*(0,60+7,50+5,60)	m ² m ²	 10,960	
				RAZEM	10,960