

KOSZTORYSY
Marta Charkiewicz

15-552 Białystok
ul. Kujawska 5A

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w PT KRUS w Grajewie - remont elewacji
ADRES INWESTYCJI : Grajewo, ul. Osiedle Centrum 28
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oddział regionalny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Charkiewicz, upr. bud. nr PDL/0086/OWOK/12
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2020

WYKONAWCA :

mgr inż. Marta Charkiewicz
Pracownia Budowlana
w sp. z o.o. jedno-budowlanej
bez ograniczeń PDL/0086/OWOK/12

Data opracowania
10.11.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowe w PT KRUS w Grajewie			
1.1		Likwidacja zacieków i malowanie elewacji			
1	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m ²		
d.1.	0106-01 uwaga pod tablicą				
1	uwaga pod tablicą				
		poz.4	m ²	244,817	
				RAZEM	244,817
2	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1		1,50*2,03*13+1,20*1,80*3+1,0*2,0	m ²	48,065	
				RAZEM	48,065
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - szacunkowo 20%	m ²		
d.1.	0726-01 uw.				
1	p.tab.	poz.4*20%	m ²	48,963	
				RAZEM	48,963
4	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu	m ²		
d.1.	0119-06 9904				
1		(4,78-0,62)*(5,96+36,87-2,90+12,94+2,57+8,95)+0,70*0,50*6	m ²	269,962	
		-poz.2	m ²	-48,065	
		<ościeżka> 0,25*(1,50*13+2*2,03*13+1,20*3+2*1,80*3+1,0+2*2,0)	m ²	22,920	
				RAZEM	244,817
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1	podokienniki	0,35*(1,60*13+1,30*3+1,10)	m ²	9,030	
	obr. attyki	0,70*(5,96+36,87-2,90+12,94+2,57+8,95)	m ²	45,073	
				RAZEM	54,103
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - listwa cokolowa	m ²		
d.1.	0506-01				
1		0,15*(5,96+36,87+12,94-2,90+2,57+8,95)	m ²	9,659	
				RAZEM	9,659
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.	0506-02				
1		poz.5	m ²	54,103	
				RAZEM	54,103
8	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - cokół	m ²		
d.1.	0402-03				
1		0,80*(5,96+36,87-2,90-0,50*6+12,94+2,57+8,95)	m ²	49,112	
				RAZEM	49,112
9	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2 - cokół	m ²		
d.1.	0403-03				
1		poz.8	m ²	49,112	
				RAZEM	49,112
10	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 4.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1.	1604-01/02				
1		4,50*(5,96+1,50+36,87-2,90+1,50+12,94+2,57+8,95)	m ²	303,255	
				RAZEM	303,255
11	KNNR 2	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	1505-01				
1		poz.10	m ²	303,255	
				RAZEM	303,255
12	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4)			
1					
13	kalk. własna	Utylizacja gruzu - wynajęcie kontenera do 4m3 na zmieszane odpady remontowo-budowlane	kpl.		
d.1.	1				
1			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000