

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2	<b>KNR 4-02 0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3	<b>KNR 4-02 0235-01</b>	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	<b>KNR 4-02 0235-02</b>	Demontaż bidetu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNR 4-02 0521-01</b>	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
7	<b>KNR 4-02 0132-04</b>	Demontaż baterii bidetowej i bidetowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	<b>KNR 4-02 0144-01</b>	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz elektryczny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0355-03</b>	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - analogia	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw plafonier oraz lamp	szt.		
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
12	<b>KNR 4-03 1122-02</b>	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
13	<b>KNR 4-03 1126-01</b>	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	<b>KNR-W 4-02 40202-01</b>	Demontaż dozowników na mydło oraz ręczniki do ponownego montażu - analogia	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
15	<b>KNR-W 4-02 0232-08</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
16	<b>KNR-W 4-02 0232-06</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		1.70 * 1.0 * 6	m <sup>2</sup>	10.200	
		1.70 * 1.0 * 2	m <sup>2</sup>	3.400	
		1.65 * 1.65 * 2	m <sup>2</sup>	5.445	
		2.18 * 2.15	m <sup>2</sup>	4.687	
		1.0 * 2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
		1.15 * 2.0	m <sup>2</sup>	2.300	
		1.45 * 0.93 * 2	m <sup>2</sup>	2.697	
		2.0 * 2.0	m <sup>2</sup>	4.000	
		2.65 * 2.16	m <sup>2</sup>	5.724	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.35 * 0.93 * 2	m <sup>2</sup>	2.511	
		2.10 * 2.0	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.164</b>
18	<b>KNR 4-01 0348-02</b>	Demontaż płyt gipsowo karotnowych (płyty klejone) - analogia	m <sup>2</sup>		
		3.50 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	21.000	
		3.40 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	20.400	
		3.70 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	22.200	
		4.40 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	26.400	
		5.10 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	30.600	
		3.20 * 3.0	m <sup>2</sup>	9.600	
		4.50 * 3.0	m <sup>2</sup>	13.500	
		5.0 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	30.000	
		3.80 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	22.800	
		5.20 * 3.0	m <sup>2</sup>	15.600	
		2.60 * 3.0	m <sup>2</sup>	7.800	
		2.50 * 3.0	m <sup>2</sup>	7.500	
		3.50 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	21.000	
		2.70 * 3.0 * 2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.600</b>
19	<b>KNR-W 2-02 2005-02</b>	Demontaż sufitu podwieszanego - krotność 0,22 - analogia	m <sup>2</sup>		
		47.54	m <sup>2</sup>	47.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.540</b>
20	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		8.832	m <sup>3</sup>	8.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.832</b>
21	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		8.832	m <sup>3</sup>	8.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.832</b>
22	<b>Kalkulacja Własna</b>	Utylizacja materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		8.832	m <sup>3</sup>	8.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.832</b>
23	<b>KNR 0-14 2012-02</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanymi do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		47.54	m <sup>2</sup>	47.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.540</b>
24	<b>KNR 2-02 2006-02</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>		
		256.50	m <sup>2</sup>	256.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.500</b>
25	<b>NNRNKB 202 2805-06</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		47.54	m <sup>2</sup>	47.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.540</b>
26	<b>KNR 2-02 0829-10</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		3.50 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	14.000	
		3.40 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	13.600	
		3.70 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	14.800	
		4.40 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	17.600	
		5.10 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	20.400	
		3.20 * 2.0	m <sup>2</sup>	6.400	
		4.50 * 2.0	m <sup>2</sup>	9.000	
		5.0 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	20.000	
		2.60 * 2.0	m <sup>2</sup>	5.200	
		3.80 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	15.200	
		5.20 * 2.0	m <sup>2</sup>	10.400	
		2.50 * 2.0	m <sup>2</sup>	5.000	
		3.50 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	14.000	
		2.70 * 2.0 * 2	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.400</b>
27	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05</b>	Elementy montażowe podtynkowe do miski ustępowej montowane w ścianie lek- kiej	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
28	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	<b>KNR 0-35 0210-01</b>	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ P10 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
30	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic regulowanych obejmujących - okleinowych CPL kolor do uzgodnienia (bez ościeżnic) 39.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
31	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych okleinowych CPL "80" kolor do ustalenia z podcinką 19.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
32	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych okleinowych CPL rozmiar "90" kolor do ustalenia 14.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
33	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
34	<b>KNR 4-01 0920-22</b>	Założenie na nowym miejscu wkładka patentowa patentowych do wc 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
35	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 9	kpl. kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
36	<b>KNR-W 2-15 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
37	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0101-02</b>	Elementy montażowe podtynkowe do pisuaru montowane na ścianie 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	<b>KNR-W 2-15 0234-01</b>	Montaż pisuaru pojedynczego z płuczką termiczną 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0101-04</b>	Elementy montażowe podtynkowe do bidetu montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	<b>KNR-W 2-15 0234-05</b>	Bidety z baterią i syfonem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	<b>KNR-W 2-15 0116-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
42	<b>KNR-W 2-15 0116-06</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
43	<b>KNR-W 2-15 0127-03</b>	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
44	<b>KNR-W 2-15 0132-01</b>	Zawory kontowe podumywalkowe o śr. 1/2 - 3/8 18	szt. szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
45	<b>KNR-W 2-15 0132-01</b>	Zawory kątowe o śr. 1/2 - 3/4 do WC i pisuaru, bidetu 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
46	<b>KNR-W 2-15 0143-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10-30 dm <sup>3</sup> podumywalkowe ciśnieniowy do zabudowy w szawce. 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	Kalkulacja Własna	Dostawa i montaż szafki łazienkowej pod umywalkę zabudowa urządzenia do podgrzewania wody 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
48	KNR-W 5-08 0115-06	Zamaskowanie odprowadzenia skraplania klimatyzatorów do kanalizacji w ścianach z płyt gipsowych analogia 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
49	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 47.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.540</b>
50	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.50 * 1.0 * 2 3.40 * 1.0 * 2 3.70 * 1.0 * 2 4.40 * 1.0 * 2 5.10 * 1.0 * 2 3.20 * 1.0 4.50 * 1.0 5.0 * 1.0 * 2 3.80 * 1.0 * 2 5.20 * 1.0 2.60 * 1.0 2.50 * 1.0 3.50 * 1.0 * 2 2.70 * 1.0 * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000 6.800 7.400 8.800 10.200 3.200 4.500 10.000 7.600 5.200 2.600 2.500 7.000 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.200</b>
51	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie przez gruntowanie jednokrotnie 135.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.740</b>
52	KNR 5-08 0209-02	Układanie przewodu YDYp 2 x 1,5 mm w tynku 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
53	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach typu LED 60x60 25	szt. szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
54	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych stal nierdzewna 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	Kalkulacja własna	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - stal nierdzewna 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
57	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
58	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 9	pomiar. pomiar.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
60	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>