

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa z rozbudową budynku KRUS w Nysie
ADRES INWESTYCJI: Henryka Siemiradzkiego 1A, 48-300 Nysa
NAZWA INWESTORA: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział regionalny
ADRES INWESTORA: Henryka Siemiradzkiego 1A, 48-300 Nysa

DATA OPRACOWANIA: 05.11.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.11.2020

Data zatwierdzenia

mgr inż. Patrycja Jezela-Nawrat
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. OPL/1176/PWBKb/15
ul. Kościuszki 10, 46-300 Olesno, tel. 691 936 821



Prace budowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Prace budowlane					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2 d.1	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Dostawa i montaż drzwi z obróbką obsadzenia (ościeżnica + skrzydło) wewnętrznych, drewnianych, jednoskrzydłowych, kompletnych z ościeżnicą regulowaną o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 90*200 cm, zamkiem patentowym i klamką	m ²		
		4 * 0,9 * 2,0	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
4 d.1	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, kasetonowych - oprawa rastrowa, 60x60cm, 4xLED T8 60cm	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
5 d.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm armstrong - demontaż	m ²		
		108	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
6 d.1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		108	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
7 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m ²		
		108	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
8 d.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.7 * 0,02	m ³	2,16	
				RAZEM	2,16
9 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		poz.8	m ³	2,16	
				RAZEM	2,16
10 d.1	kalk. własna	Oплата za składowanie gruzu	t		
		poz.8 * 1,2	t	2,59	
				RAZEM	2,59
11 d.1	KNNR 2 1209-03	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną z gresu nieszkliwionego, antypoślizgowe	m ²		
		108	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
12 d.1	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
13 d.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

Prace budowlane
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
14 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
15 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5mm ²	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
16 d.1	KNR AT-15 0101-01	Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel internetowy	m kabl a		
		43	m kabl a	43,00	
				RAZEM	43,00
17 d.1	KNR AT-15 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy	m kabl a		
		7	m kabl a	7,00	
				RAZEM	7,00
18 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
19 d.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
20 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe internetowe	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		220	m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
22 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2	m ²		
		220	m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
23 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		220	m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
24 d.1	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		10,0 * 0,25	m ³	2,50	
				RAZEM	2,50
25 d.1	KNP 02 0902 -02.01	Tynk zwykły jednowarstwowy kat. I narzucany ręcznie na ścianach płaskich z cegły, pustaków ceramicznych, elementów wielkowymiarowych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o pow. do 5 m ² bez reperacji podłoża	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
26 d.1		Demontaż mebli biurowych wraz z szafami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Prace budowlane
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
27 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
		$1,0 * 2,74 + 2,58 * 3,0 + 1,67 * 3,14 + 3,2 * 3,14 + 2,56 * 3,14 + 1,17 * 2,55$	m2	36,79	
				RAZEM	36,79
28 d.1	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca o gr. ok. 30 mm na podłożach betonowych - dostosowanie do odpowiedniego poziomu posadzki	m2		
		108	m2	108,00	
				RAZEM	108,00