

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
2	Rozdział	PLACÓWKA TERENOWA BOCHNIA			
2.1	Element	Kody CPV: 45442110-1 Malowanie budynków Malowanie pomieszczeń			
2.1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie mebli oraz podłóg folią			
Wyliczenie ilości robót:					
PARTER					
	1 - wiatrołap cz. zachodniej - 4,33	(2,17*1,99)		4,32	
	2 - hall - poczekalnia + sala obsługi - 115,06	(10,52*10,94)		115,09	
	3 - pokój biurowy - 34,09	(5,9*5,78)		34,10	
	4 - gabinet lekarski - 14,82	(2,74*5,41)		14,82	
	5 - korytarz - 6,2	(1,55*4)		6,20	
	6 - sanitariat - 3,19	(2,2*1,45)		3,19	
	7 - pom. techniczne z piecem co - 2,85	(1,55*1,84)		2,85	
	8 - archiwum - 3,96	(2,52*1,57)		3,96	
PIĘTRO					
	1 - klatka schodowa cz. zachodniej - 16,27	(2,75*5,92)		16,28	
	2 - korytarz cz. zachodniej - 30,07	(2,62*11,47)		30,05	
	3 - pokój socjalny - 16,71	(5,725*2,88)		16,49	
	4 - pokój biurowy - 16,17	(5,725*2,85)		16,32	
	5 - pokój biurowy - 17,27	(5,9*2,9)		17,11	
	6 - pokój biurowy - 18,30	(5,9*3,1)		18,29	
	7 - pokój biurowy - 16,42	(5,9*2,78)		16,40	
	8 - magazyn - 6,79	(2,595*2,575)		6,68	
	9 - magazyn - 7,76	(2,595*2,99)		7,76	
	10 - pokój biurowy - 27,34	(5,7*5,72-4,96)		27,64	
	11 - wc męski - 3,59	(1,37*2,62)		3,59	
	12 - serwerownia - 2,21	(0,9*2,45)		2,21	
	13 - wc damski - 2,32	(0,955*2,43)		2,32	
RAZEM::			365,67	m2	365,67
2.1.2	KNR 1901/832/4 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000			
Wyliczenie ilości robót:					
PARTER					
	1 - wiatrołap cz. zachodniej - 4,33	(2,1*2,6*2)		10,92	
	2 - hall - poczekalnia + sala obsługi - 115,06	(2,7*2,6*2+1,5*1,7+1*2,05*3+1,5*2,1)		25,89	
	3 - pokój biurowy - 34,09	(1*2,05+1,8*1,7*2)		8,17	
	4 - gabinet lekarski - 14,82	(1,8*1,7+1*2,05)		5,11	
	5 - korytarz - 6,2	(1*2,05*4)		8,20	
	6 - sanitariat - 3,19	(1*2,05)		2,05	
	7 - pom. techniczne z piecem co - 2,85	(1*2,05)		2,05	
	8 - archiwum - 3,96	(1*2,05)		2,05	
PIĘTRO					
	1 - klatka schodowa cz. zachodniej - 16,27	(2,1*2,1+1,8*1,7)		7,47	
	2 - korytarz cz. zachodniej - 30,07	(1,5*2,1+2,72*3,01+1*2,05*9)		29,79	
	3 - pokój socjalny - 16,71	(1*2,05+1,8*1,7)		5,11	
	4 - pokój biurowy - 16,17	(1*2,05+1,8*1,7)		5,11	
	5 - pokój biurowy - 17,27	(1*2,0*3+1,8*1,7)		9,06	
	6 - pokój biurowy - 18,30	(1*2,05*2+1,8*1,7)		7,16	
	7 - pokój biurowy - 16,42	(1*2,05+1,8*1,7)		5,11	
	8 - magazyn - 6,79	(1*2,05)		2,05	
	9 - magazyn - 7,76	(1*2,05)		2,05	
	10 - pokój biurowy - 27,34	(1*2,05*2+1,8*1,7*2)		10,22	
	11 - wc męski - 3,59	(1*2,05*3)		6,15	
	12 - serwerownia - 2,21	(1*2,05)		2,05	
	13 - wc damski - 2,32	(1*2,05*3)		6,15	
RAZEM::			161,92	m2	161,920
2.1.3	Kalkulacja własna	Przenoszenie mebli (wynoszenie, wnoszenie) - demontaż - montaż lamp		kpl	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PARTER		
		1 - wiatrołap cz. zachodniej - 4,33	(2,17+1,99)*2*2,91+4,33	28,54
		2 - hall - poczekalnia + sala obsługi - 115,06	(10,52+10,94)*2*2,91+115,06	239,96
		3 - pokój biurowy - 34,09	(5,9+5,78)*2*2,91+34,09	102,07
		4 - gabinet lekarski - 14,82	(2,74*5,41)+14,82	29,64
		5 - korytarz - 6,2	(1,55+4)*2*2,91+6,2	38,50
		6 - sanitariat - 3,19	(2,2+1,45)*2*0,91+3,19	9,83
		7 - pom. techniczne z piecem co - 2,85	(1,55+1,84)*2*2,91+2,85	22,58
		8 - archiwum - 3,96	(2,52+1,57)*2*2,91+3,96	27,76
		PIETRO		
		1 - klatka schodowa cz. zachodniej - 16,27	(2,75+5,92)*2*2,91*2+16,27	117,19
		2 - korytarz cz. zachodniej - 30,07	(2,62+11,47)*2*2,91+30,07	112,07
		3 - pokój socjalny - 16,71	(5,725+2,88)*2*2,91+16,71	66,79
		4 - pokój biurowy - 16,17	(5,725+2,85)*2*2,91+16,17	66,08
		5 - pokój biurowy - 17,27	(5,9+2,9)*2*2,91+17,27	68,49
		6 - pokój biurowy - 18,30	(5,9+3,1)*2*2,91+18,3	70,68
		7 - pokój biurowy - 16,42	(5,9+2,78)*2*2,91+16,42	66,94
		8 - magazyn - 6,79	(2,595+2,575)*2*2,91+6,79	36,88
		9 - magazyn - 7,76	(2,595+2,99)*2*2,91+7,76	40,26
		10 - pokój biurowy - 27,34	(5,7+5,7)*2*2,91+27,34	93,69
		11 - wc męski - 3,59	(1,37+2,62)*2*0,91+3,59	10,85
		12 - serwerownia - 2,21	(0,9+2,45)*2*2,91+2,21	21,71
		13 - wc damski - 2,32	(0,955+2,43)*2*0,91+2,32	8,48
			-161,920	-161,92
		RAZEM:	1 117,07	m2 1 117,070
2.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farba lateksowa trudnościeralna		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1117,070	1 117,07
		RAZEM:	1 117,07	m2 1 117,070
2.2	Element	Wymiana wykładzin		
2.2.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie wraz z cokolikami wraz z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PARTER		
		3 - pokój biurowy - 34,09	(5,9*5,78)	34,10
		PIETRO		
		3 - pokój socjalny - 16,71	(5,725*2,88)	16,49
		4 - pokój biurowy - 16,17	(5,725*2,85)	16,32
		5 - pokój biurowy - 17,27	(5,9*2,9)	17,11
		6 - pokój biurowy - 18,30	(5,9*3,1)	18,29
		7 - pokój biurowy - 16,42	(5,9*2,78)	16,40
		10 - pokój biurowy - 27,34	(5,7*5,72-4,96)	27,64
		RAZEM:	146,35	m2 146,350
2.2.2	KNR 202/1113/2 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, gramatura runa: 540gr/m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PARTER		
		3 - pokój biurowy - 34,09	(5,9*5,78)	34,10
		PIETRO		
		3 - pokój socjalny - 16,71	(5,725*2,88)	16,49
		4 - pokój biurowy - 16,17	(5,725*2,85)	16,32
		5 - pokój biurowy - 17,27	(5,9*2,9)	17,11
		6 - pokój biurowy - 18,30	(5,9*3,1)	18,29
		7 - pokój biurowy - 16,42	(5,9*2,78)	16,40
		10 - pokój biurowy - 27,34	(5,7*5,72-4,96)	27,64
		RAZEM:	146,35	m2 146,350

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.3	KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW klejone wykładzin		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PARTER			
	3 - pokój biurowy - 34,09	$(5,9+5,78)*2$		23,36
	PIETRO			
	3 - pokój socjalny - 16,71	$(5,725+2,88)*2$		17,21
	4 - pokój biurowy - 16,17	$(5,725+2,85)*2$		17,15
	5 - pokój biurowy - 17,27	$(5,9+2,9)*2$		17,60
	6 - pokój biurowy - 18,30	$(5,9+3,1)*2$		18,00
	7 - pokój biurowy - 16,42	$(5,9+2,78)*2$		17,36
	10 - pokój biurowy - 27,34	$(5,7+5,72)*2$		22,84
		RAZEM:	133,52 m	133,520