

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Rozdział	Roboty malarskie		
1.1	Element	Roboty malarskie i wymiana wykładziny na parterze		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa i czas pracy rusztowania do prac malarskich	kpl	1,00
1.1.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wiatrołap i hol		3,05*(6,62+6,00+11,24+8,09)+4,07+5,32+26+4,87
				137,707500
		Pokoje nr 7 i 8		2*3,05*14+2*11,6
				108,600000
		Pomieszczenie WC		1,05*8,16+4,09
				12,658000
		Punkt obsługi		3,05*17,73+27,7+0,5*5*2
				86,776500
		Kancelaria		3,05*19,95+1,62+12,1+5,03+3,05*10+6,13
				116,227500
		Biuro Kierownika		3,05*16,54+16,09
				66,537000
		Korytarz		3,05*47,73+42,44+7,28
				195,296500
		Pomieszczenia biurowe		3,05*19,37+22,58+3,05*20,09+24,55
				167,483000
		Garaż		3,05*5,70+2,02+3,05*14,16+17,13
				79,723000
		Kotłownia		3,05*14,40+11,65
				55,570000
		Składnice akt i kantorek		7,7+20,39+1,55*8,77+0,5*2,28*2,87
				44,955300
		Serwerownia		3,05*12,26+9,09
				46,483000
			RAZEM:	1 118,017300
			m2	1 118,017
1.1.3	KNR 401/818/5	Zerwanie i utylizacja istniejącej wykładziny w pomieszczeniach biurowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
				16,09+22,58+24,55
				63,220000
			RAZEM:	63,220000
			m2	63,220
1.1.4	KNR 202/1113/1 (1)	Montaż wykładziny dywanowej z cokołem 10 cm w pomieszczeniach biurowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
				16,09+22,58+24,55
				63,220000
			RAZEM:	63,220000
			m2	63,220
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	kpl	1,00
1.2	Element	Roboty malarskie na klatce schodowej		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa i czas pracy rusztowania do prac malarskich	kpl	1,00
1.2.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
				55,13
				55,130000
			RAZEM:	55,130000
			m2	55,130
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Malowanie balustrady na klatce schodowej	kpl	1,00
1.3	Element	Roboty malarskie na 1. piętrze		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa i czas pracy rusztowania do prac malarskich	kpl	1,00
1.3.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenia biurowe i składnice na 1. piętrze		2,93*9,8+15,51+28,49+38,8+10+8,04+11,33+24,16+34,45+23+41,8+2,93*12,54+36,59+15,93
				353,556200
			RAZEM:	353,556200
			m2	353,556
1.3.3	KNR 401/818/5	Zerwanie i utylizacja istniejącej wykładziny w pomieszczeniach biurowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
				25,78+32,71
				58,490000
			RAZEM:	58,490000
			m2	58,490
1.3.4	KNR 202/1113/1 (1)	Montaż wykładziny dywanowej z cokołem 10 cm w pomieszczeniach biurowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
				16,09+22,58+24,55
				63,220000
			RAZEM:	63,220000
			m2	63,220
1.3.5	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	kpl	1,00