

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys inwestorski</b>		
1	Rozdział	<b>Roboty malarskie</b>		
1.1	Element	<b>Roboty malarskie na 1. piętrze</b>		
1.1.1	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Korytarz	(18,73+9,44+0,99+15,25+15,25+1,85)*2,35		144,548500
	Kuchnia	10,07*2,79		28,095300
	Pomieszczenia biurowe	16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+13,7*2,75+1,07*5,97+0,81*3,56+14,3*2,75+0,79*8,43+3,53*1,00+(3,42+1,20+7,02+7,02)*2,75+1,98+25,45*2,76+1,00*7,51		476,209700
	Łazienki	7,44+2,60+7,45+2,59+1,64+1,64+0,76*8,86+2,74*7,36		50,260000
		RAZEM:		699,113500
			m2	699,114
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	kpl	1,00
1.1.3	KNR 17/928/1	Nałożenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego TORGLER C604 na ścianach do wysokości 2,00 m.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*0,8		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
1.2	Element	<b>Roboty malarskie na 2. piętrze</b>		
1.2.1	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Korytarz	(18,73+9,44+0,99+15,25+15,25+1,85)*2,35		144,548500
	Kuchnia	10,07*2,79		28,095300
	Pomieszczenia biurowe	16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+13,7*2,75+1,07*5,97+0,81*3,56+14,3*2,75+0,79*8,43+3,53*1,00+(3,42+1,20+7,02+7,02)*2,75+1,98+25,45*2,76+1,00*7,51		476,209700
	Łazienki	7,44+2,60+7,45+2,59+1,64+1,64+0,76*8,86+2,74*7,36		50,260000
		RAZEM:		699,113500
			m2	699,114
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	kpl	1,00
1.2.3	KNR 17/928/1	Nałożenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego TORGLER C604 na ścianach do wysokości 2,00 m.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*0,8		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600
1.3	Element	<b>Roboty malarskie na 3. piętrze</b>		
1.3.1	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Korytarz	(18,73+9,44+0,99+15,25+15,25+1,85)*2,35		144,548500
	Kuchnia	10,07*2,79		28,095300
	Pomieszczenia biurowe	16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+13,7*2,75+1,07*5,97+0,81*3,56+14,3*2,75+0,79*8,43+3,53*1,00+(3,42+1,20+7,02+7,02)*2,75+1,98+25,45*2,76+1,00*7,51		476,209700
	Łazienki	7,44+2,60+7,45+2,59+1,64+1,64+0,76*8,86+2,74*7,36		50,260000
		RAZEM:		699,113500
			m2	699,114
1.3.2	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	kpl	1,00
1.3.3	KNR 17/928/1	Nałożenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego TORGLER C604 na ścianach do wysokości 2,00 m.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*0,8		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	Element	<b>Roboty malarskie na 4. piętrze</b>		
1.4.1	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Korytarz	(18,73+9,44+0,99+15,25+15,25+1,85)*2,35	144,548500	
	Kuchnia	10,07*2,79	28,095300	
	Pomieszczenia biurowe	16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+13,7*2,75+1,07*5,97+0,81*3,56+14,3*2,75+0,79*8,43+3,53*1,00+(3,42+1,20+7,02+7,02)*2,75+1,98+25,45*2,76+1,00*7,51	476,209700	
	Łazienki	7,44+2,60+7,45+2,59+1,64+1,64+0,76*8,86+2,74*7,36	50,260000	
		RAZEM:	699,113500	m2 699,114
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	kpl	1,00
1.4.3	KNR 17/928/1	Nałożenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego TORGLER C604 na ścianach do wysokości 2,00 m.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00*0,8	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	m2 1,600
1.5	Element	<b>Roboty malarskie na 5. piętrze</b>		
1.5.1	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Korytarz	(18,73+9,44+0,99+15,25+15,25+1,85)*2,35	144,548500	
	Kuchnia	10,07*2,79	28,095300	
	Pomieszczenia biurowe	16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+16,71*2,75+3,54*1,07+13,7*2,75+1,07*5,97+0,81*3,56+14,3*2,75+0,79*8,43+3,53*1,00+(3,42+1,20+7,02+7,02)*2,75+1,98+25,45*2,76+1,00*7,51	476,209700	
	Łazienki	7,44+2,60+7,45+2,59+1,64+1,64+0,76*8,86+2,74*7,36	50,260000	
		RAZEM:	699,113500	m2 699,114
1.5.2	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	kpl	1,00
1.5.3	KNR 17/928/1	Nałożenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego TORGLER C604 na ścianach do wysokości 2,00 m.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00*0,8	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	m2 1,600
1.6	Element	<b>Roboty malarskie i remontowe na 7. piętrze</b>		
1.6.1	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Skucie tynków - sufit	18,69+0,87+1,97	21,530000	
		RAZEM:	21,530000	m2 21,530
1.6.2	KNR 14/2012/2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi przykręconymi do płyt OSB stanowiących poszycie stropodachu i wykonanie gładzi gipsowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,69+0,87+1,97	21,530000	
		RAZEM:	21,530000	m2 21,530
1.6.3	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Sufity	18,69+0,87+1,97	21,530000	
	Ściany	24,58*3,55	87,259000	
		RAZEM:	108,789000	m2 108,789
1.6.4	KNR 17/928/1	Nałożenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego TORGLER C604 na ścianach do wysokości 2,00 m.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00*0,8	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	m2 1,600



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>Remont dwóch łazienek na 6. piętrze</b>		
2.1	Element	<b>Remont łazienki damskiej</b>		
2.1.1	KNR 401/819/15	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,37+2,12+2,10+5,91	14,500000	
		RAZEM:	14,500000	m2 14,500
2.1.2	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	2,00
2.1.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
2.1.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,00
2.1.5	KNR 402/144/2	Demontaż dozowników mydła oraz dystrybutora ręczników papierowych	szt	5,00
2.1.6	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	1,00
2.1.7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
2.1.8	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek podłogowych - posadzka i ściany łazienki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,37+2,12+2,10+5,91	14,500000	
		RAZEM:	14,500000	m2 14,500
2.1.9	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10' cm, metoda kombinowana	m	6,47
2.1.10	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,44+2,60+7,45+2,59+1,64+1,64	23,360000	
		RAZEM:	23,360000	m2 23,360
2.1.11	KNR 215/224/3	Dostawa i montaż ustępu typu kompakt z deską wolnoopadającą	kpl	2,00
2.1.12	KNR 215/221/1	Dostawa i montaż umywalki porcelanowej	szt	2,00
2.1.13	KNR 215/115/1	Dostawa i montaż baterii umywalkowych	szt	2,00
2.1.14	KNR 402/121/1	Dostawa i montaż dozowników mydła	szt	2,00
2.1.15	KNR 402/121/1	Dostawa i montaż dystrybutora ręczników papierowych	szt	3,00
2.1.16	KNR 35/213/3	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie	szt	1,00
2.1.17	DC 20/323/5	Montaż luster łazienkowych na ścianach	szt	2,00
2.1.18	Kalkulacja indywidualna	Poprawki malarskie istniejących skrzydeł i ościeżnic drzwi wewnętrznych	szt	2,00
2.2	Element	<b>Remont łazienki męskiej</b>		
2.2.1	KNR 402/235/7	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl	1,00
2.2.2	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianki działowej	m2	1,13
2.2.3	KNR 401/819/15	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,12+2*8,86	22,840000	
		RAZEM:	22,840000	m2 22,840
2.2.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
2.2.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,00
2.2.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
2.2.7	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki istniejących podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do pisuaru i kompaktu według uzgodnień z Zamawiającym	kpl	1,00
2.2.8	KNR 14/2010/1 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m2	4,00
2.2.9	KNR 202/1016/1 (1)	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Porta lub równoważne	szt	1,00
2.2.10	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek podłogowych - posadzka i ściany łazienki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,12+2*8,86	22,840000	
		RAZEM:	22,840000	m2 22,840
2.2.11	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,76*8,86	6,733600	
		RAZEM:	6,733600	m2 6,734
2.2.12	KNR 215/224/3	Dostawa i montaż ustępu typu kompakt z deską wolnoopadającą	kpl	1,00
2.2.13	KNR 215/225/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym	kpl	1,00
2.2.14	DC 20/323/5	Montaż luster łazienkowych na ścianach	szt	1,00
2.2.15	KNR 402/121/1	Dostawa i montaż dozowników mydła	szt	1,00
2.2.16	KNR 402/121/1	Dostawa i montaż dystrybutora ręczników papierowych	szt	1,00
2.3	Element	<b>Wymiana płytek i roboty malarskie w przedsiönku łazienek</b>		
2.3.1	KNR 401/819/15	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,97+4*0,1	3,370000	
		RAZEM:	3,370000	m2 3,370

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3.2	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek podłogowych - posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,97		
				2,970000
		RAZEM:		2,970000
			m2	2,970
2.3.3	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10' cm, metoda kombinowana	m	4,00
2.3.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów, 2-krotne farbą Dulux Easycare lub równoważną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,74*7,36		
				20,166400
		RAZEM:		20,166400
			m2	20,166