

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ŁAZIENEK KRUS CHEŁM					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1		1,1*1,28+1,1*1,4	m ²	2,948	
				RAZEM	2,948
2	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie okładzin z płytek na ścianach zaprawie i kleju	m ²		
d.1		2,7*(1,28*2+1,4*2+1,1*4)	m ²	26,352	
				RAZEM	26,352
3	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		3*2,1*0,8	m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
4	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		26,352	m ²	26,352	
				RAZEM	26,352
5	KNR 4-04 d.1 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		26,352*0,04+2,94*0,07	m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
6	KNR 4-04 d.1 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1,260	
		26,352*0,04+2,94*0,07	m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
2		ROBOTY BUDOWLANE			
7	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		26,352	m ²	26,352	
				RAZEM	26,352
8	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		26,352	m ²	26,352	
				RAZEM	26,352
9	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		26,352	m ²	26,352	
				RAZEM	26,352
10	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2,948	m ²	2,948	
				RAZEM	2,948
11	NNRNKB d.2 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
12	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - PODŁOGA	m ²		
		2,948	m ²	2,948	
				RAZEM	2,948
13	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		2,948	m ²	2,948	
				RAZEM	2,948
14	KNR 2-02 d.2 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		2,948	m ²	2,948	
				RAZEM	2,948
15	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2,948	m ²	2,948	
				RAZEM	2,948
16	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		0,8*2,1*3	m	5,040	
				RAZEM	5,040
17	KNR-W 2-02 d.2 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m ²		
		0,8*2,1*3	m ²	5,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,040
18	KNR-W 4-d.2 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		ROBOTY WOD - KAN			
19	KNR-W 4-d.3 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-d.3 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-d.3 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-d.3 15 0216-01 analogia	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm - odpływ liniowy podłogowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-15 d.3 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
28	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
30	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
33	KNR-W 4-d.3 02 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. nominalnej 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		
		8	m		8,000
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR 2-15 d.3 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
35	KNR INS-TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 10-15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ LUSTRA	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ DOZOWNIKA DO MYDŁA - TORK ELEVATION 1 LITR PLASTIK	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
40		Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy - TORK ELEVATION MINI PLASTIK	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	kalk. własna	Dostawa i montaż Dozownika do papieru toaletowego w jumbo rolki - Tork mimi	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki do wc BISK STAL	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-02 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
44	KNR 5-08 0502-11	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - OPRAWY LED 25 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtyczkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000