

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	PLACÓWKA TERENOWA BRZESKO		
1.1	Element	Remont schodów zewnętrznych		
1.1.1	KNR 401/819/15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia rozbiórka wraz z utylizacją okładziny posadzkowej płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,98+4,7*2*(0,3+0,17)+0,3*(1,6+1,3)	16,27	
		RAZEM:	16,27	m2 16,270
1.1.2	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5cm, na ścianach lub podłogach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16.270	16,27	
		RAZEM:	16,27	m2 16,270
1.1.3	KNR 202/2111/1 (2)	Posadzki pełne o grubości do 3cm z elementów prostokątnych kamiennych, do 6cm/m2 (długość/obwód), (granit, sjenit, wapień zbity) - analogia - okładzina z płyt z granitu palonego kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem		m2 10,980
1.1.4	KNR 202/2112/2 (1)	Stopnie szer. 30 cm okładzina z płyt z granitu palonego kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,7*2	9,40	
		RAZEM:	9,40	m 9,400
1.1.5	KNR 202/2112/2 (1)	Podstopnice oraz okładzina boku schodów wys. 17 cm okładzina z płyt z granitu kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,7*2+1+1,3+1,6	13,30	
		RAZEM:	13,30	m 13,300
1.2	Element	Wymiana wykładzin		
1.2.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie wraz z cokolikami wraz z utylizacją		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PARTER			
	3 - pokój biurowy - 34,09	(5,9*5,78)	34,10	
	PIĘTRO			
	3 - pokój socjalny - 16,71	(5,725*2,88)	16,49	
	4 - pokój biurowy - 16,17	(5,725*2,85)	16,32	
	5 - pokój biurowy - 17,27	(5,9*2,9)	17,11	
	6 - pokój biurowy - 18,30	(5,9*3,1)	18,29	
	7 - pokój biurowy - 16,42	(5,9*2,78)	16,40	
	10 - pokój biurowy - 27,34	(5,7*5,72-4,96)	27,64	
		RAZEM:	146,35	m2 146,350
1.2.2	KNR 202/1113/2 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu. gramatura runa: 540gr/m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PARTER			
	3 - pokój biurowy - 34,09	(5,9*5,78)	34,10	
	PIĘTRO			
	3 - pokój socjalny - 16,71	(5,725*2,88)	16,49	
	4 - pokój biurowy - 16,17	(5,725*2,85)	16,32	
	5 - pokój biurowy - 17,27	(5,9*2,9)	17,11	
	6 - pokój biurowy - 18,30	(5,9*3,1)	18,29	
	7 - pokój biurowy - 16,42	(5,9*2,78)	16,40	
	10 - pokój biurowy - 27,34	(5,7*5,72-4,96)	27,64	
		RAZEM:	146,35	m2 146,350
1.2.3	KNR 202/1113/6	Listwy przysściene PCW klejone wykładzin		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PARTER			
	3 - pokój biurowy - 34,09	(5,9+5,78)*2	23,36	
	PIĘTRO			
	3 - pokój socjalny - 16,71	(5,725+2,88)*2	17,21	
	4 - pokój biurowy - 16,17	(5,725+2,85)*2	17,15	
	5 - pokój biurowy - 17,27	(5,9+2,9)*2	17,60	
	6 - pokój biurowy - 18,30	(5,9+3,1)*2	18,00	
	7 - pokój biurowy - 16,42	(5,9+2,78)*2	17,36	
	10 - pokój biurowy - 27,34	(5,7+5,72)*2	22,84	
		RAZEM:	133,52	m 133,520

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3	Element	Malowanie stolarki wewnętrznej		
1.3.1	KNR 202/1508/8 (1)	Malowanie farbą olejną lub flalową; drzwi drewniane i szafki, ponad 1[m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem - - analogia - lakierowanie stolarki wewnętrznych drzwi, kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:				
PARTER				
	2 - hall - poczekalnia - 24,8	0,9*2*2		3,60
	4 - gabinet lekarski - 12,39	0,9*2*2		3,60
	5 - wc - 4,46	0,9*2*2*2		7,20
	6 - pokój socjalny - 12,56	0,9*2*2		3,60
	7 - pom. gospodarcze - 2,90	0,9*2*2		3,60
	8 - archiwum - 31,95	0,9*2*2		3,60
	9 - hall - cz. nowa - 4,3	0,9*2*2		3,60
	10 - pokój biurowy - cz. nowa - 12,00	0,9*2*2		3,60
	11 - kotłownia - cz. nowa - 6,42	1*2*2		4,00
PIĘTRO				
	3 - pokój biurowy - 11,66	0,9*2*2		3,60
	4 - pokój biurowy - 12,28	0,9*2*2		3,60
	5 - pokój biurowy - 12,39	0,9*2*2*2		7,20
	6 - wc - 4,46	0,9*2*2*2		7,20
	7 - pokój biurowy - 12,21	0,9*2*2		3,60
	8 - pokój biurowy - 28,26	0,9*2*2		3,60
	10 - pokój biurowy - cz.nowa - 31,75	0,9*2*2		3,60
	11 - pokój biurowy - cz. nowa - 13,02	0,9*2*2		3,60
RAZEM:			72,40	m2
				72,400