

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POKOJU NR 9 KRUS CHEŁM					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - ZDJĘCIE ISTNIEJĄCEJ WYKLADZINY 4,05*4,65	m ² m ²	 18,833	
				RAZEM	18,833
2	KNR-W 4-01 d.1 0812-05 analogia	Rozebranie okładzin z płytek na ścianach zaprawie i kleju - fartuch z płytek przy umywalce 1,20*1,80	m ² m ²	 2,160	
				RAZEM	2,160
3	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 2,1*0,8	m ² m ²	 1,680	
				RAZEM	1,680
4	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 1,20*1,80	m ² m ²	 2,160	
				RAZEM	2,160
5	KNR 4-04 d.1 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0,9	m ³ m ³	 0,900	
				RAZEM	0,900
6	KNR 4-04 d.1 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 0,9	m ³ m ³	 0,900	
				RAZEM	0,900
2		ROBOTY BUDOWLANE			
7	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany i sufity 3*(4,65+4,20+2,70+2,70)+4,05*4,65	m ² m ²	 61,583	
				RAZEM	61,583
8	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 3*(4,65+4,20+2,70+2,70)+4,05*4,65	m ² m ²	 61,583	
				RAZEM	61,583
9	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,16	m ² m ²	 2,160	
				RAZEM	2,160
10	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2,16	m ² m ²	 2,160	
				RAZEM	2,160
11	NNRNKB d.2 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1,80*2+1,20	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
12	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,05*4,65	m ² m ²	 18,833	
				RAZEM	18,833
13	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - PODŁOGA 18,83	m ² m ²	 18,830	
				RAZEM	18,830
14	KNR 2-02 d.2 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 18,83	m ² m ²	 18,830	
				RAZEM	18,830
15	KNR 2-02 d.2 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 4,20+4,65+2,70+2,70	m m	 14,250	
				RAZEM	14,250
16	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 0,8*2,1	m m	 1,680	
				RAZEM	1,680
17	KNR-W 2-02 d.2 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,8*2,1	m ² m ²	 1,680	
				RAZEM	1,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY WOD - KAN			
19	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 4 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.3 0143-02 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm ³ + podgrzewacz przepływowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-02 d.3 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
27	KNR 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 5-08 d.4 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
29	d.4 kalk. własna	MONTAŻ ROLET OKIENNYCH	m ²		
		0,7*0,7*48	m ²	23,520	
				RAZEM	23,520