

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR K-58 d.1 0301-03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa	m ²		
		257	m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
2	KNR-W 2-02 d.1 1519-03	Malowanie ścian zewnętrznych farbą elewacyjną silikonową dwukrotnie (np. Caparol, Tikkurilla lub równoważne) wraz z zagruntowaniem podłoża (kolor do uzgodnienia) - wysokość do 10m	m ²		
		257	m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
3	KNR K-58 d.1 0301-03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa (kominy)	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR-W 2-02 d.1 1519-03 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie ścian kominów ponad powierzchnią dachu farbą elewacyjną silikonową dwukrotnie (np. Caparol, Tikkurilla lub równoważne) wraz z zagruntowaniem podłoża (kolor do uzgodnienia) (kominy)	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
5	kalk.własna d.1	Wyczyszczenie elewacji z cegły klinkierowej miotłą oraz zmycie myjką ciśnieniową	m ²		
		171,4	m ²	171,400	
				RAZEM	171,400
6	kalk.własna d.1	Uzupełnienie spoin na elewacji z cegły klinkierowej - 30%	m ²		
		51,5	m ²	51,500	
				RAZEM	51,500
7	KNR 9-21 d.1 0106-01	Wykonanie konserwacji elewacji z cegły klinkierowej impregnatem Caparol, Titkurilla lub równoważnym	m ²		
		171,4	m ²	171,400	
				RAZEM	171,400
8	KNR 13-12 d.1 1302-04	Malowanie dwukrotne bramy garażowej metalowej wraz z jej wyczyszczeniem (kolor do uzgodnienia)	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
9	TZKNBK V - d.1 002	Rusztowanie zewnętrzne do wysokości 10,0 mb	m ²		
		428,4	m ²	428,400	
				RAZEM	428,400
10	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		428,4	m ²	428,400	
				RAZEM	428,400
11	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,20,22,24,26,27,28,29,30,31,32)	m-g		
				RAZEM	236,653
12	KNR-W 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III ścian z cegły o powierzchni powyżej 5 m ²	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
13	kalk.własna d.1	Wyczyszczenie donic na kwiaty z cegły klinkierowej w ilości 5 szt. miotłą oraz zmycie myjką ciśnieniową	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
14	kalk.własna d.1	Uzupełnienie spoin na donicach z cegły klinkierowej - w ilości 5 szt.	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
15	kalk.własna d.1	Wykonanie konserwacji donic z cegły klinkierowej w ilości 5 szt. impregnatem Caparol, Titkurilla lub równoważnym	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR 0-28 d.1 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT lub równoważną - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 0-28 d.1 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT lub równoważną - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR 0-28 d.1 2624-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.35 cm na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION lub równoważną wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. własna d.1	Wykonanie demontażu parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych 44,4	mb mb	 44,400	
				RAZEM	44,400
20	kalk. własna d.1	Podcięcie ściany dla uzyskania spadku parapetów na zewnątrz i montaż nowych parapetów z blachy ocynkowanej malowanej wraz z obrobieniem 44,4	mb mb	 44,400	
				RAZEM	44,400
21	kalk. własna d.1	Wyciągnięcie komina wentylacyjnego ponad dach z kominkiem x 2 szt 4	mb mb	 4,000	
				RAZEM	4,000
22	kalk. własna d.1	Zakup i montaż na dachu zabezpieczenia przeciw ptakom 42	m m	 42,000	
				RAZEM	42,000
23	kalk. własna d.1	Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej na zaprawie cementowej ze spadkiem na zewnątrz przed wejściem głównym 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
24	kalk. własna d.1	Przeгляд i drobne naprawy rynien i rur spustowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku 13,5	m m	 13,500	
				RAZEM	13,500
26	KNR 2-02 d.1 0510-04	Montaż nowych rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z PCV 13,5	m m	 13,500	
				RAZEM	13,500
27	kalk. własna d.1	Demontaż czyszczaka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna d.1	Montaż nowego czyszczaka z PCV 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4,55	m m	 4,550	
				RAZEM	4,550
32	KNR 2-02 d.1 0508-04	Montaż nowej rynny dachowej półokrągłej o śr. 15 cm z PCV 4,55	m m	 4,550	
				RAZEM	4,550
33	kalk. własna d.1	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
34	kalk. własna d.1	Opłata za zajęcie pasa drogowego (chodnika) podczas czyszczenia i malowania elewacji od strony wschodniej ul. Jacka Bąkowskiego – Urząd Miejski w Kole 0,41 zł/m 2 /dobę x (14,60 x 1,50) x dni 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
35	kalk. własna d.1	Opłata za zajęcie pasa drogowego (chodnika) podczas czyszczenia i malowania elewacji od strony północnej ul. Niezłomnych – Powiatowy Zarząd Dróg w Kole 3,25 zł/m 2 /dobę x (11,40 x 1,50) x dni 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000